

PRZEDMIAR ROBÓT 730-00-000

CPV 45453000 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Remont pomieszczeń księgowości, sali nr.17, pokoju
pracy nauczyciela

Obiekt: Z.S.O. nr.3

Rodzaj robót: Remontowo - budowlane

Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr.3
Poznań ul. Strzelecka 10

PRZEDMIAR 730-00-000

Strona 1

22-09-2006

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
01	Remontowo - Budowlane					
01	10	KNR	202-20-11-01-00	B.01.00.00	Okładziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach profile co 60 cm - demontaż	m ²
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2,98*4,7		14,00600
			wsp: R = 0,955			14,00600
01	20	KNR	401-04-32-02-00	B.01.00.00	Wyjęcie ościeżnic o powierzchni 1-2 m ² ze ścian drewnianych	szt
01	40	KNR	401-04-27-06-00	B.01.00.00	Rozebranie ścianek działowych z 2-ch warstw desek otynkowanych	m ²
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 18,65*4,1		76,46500
						76,46500
01	50	KNR	401-08-18-05-00	B.01.00.00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 6,1*2,18+4,7*1,88+3,3*4,7+3,8*4,7		55,50400
						55,50400
01	60	KNNR	N002-12-05-09-00	B.01.00.00	Posadzka z paneli podłogowych prespanelowych - demontaz	m ²
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2,98*4,7		14,00600
						14,00600
01	70	KNNR	N002-07-01-07-00	B.01.00.00	Ścianki działowe grub 12 cm z płytek z betonu komórkowego	m ²
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> (2*4,55+13,95)*4,1-2*1*2,1		90,30500
						90,30500
01	80	KNR	202-20-08-01-00	B.11.00.00	Tynki grub 10 mm z gipsu Nidalit na ścianach na podłożu ceramicznym	m ²
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 90,305*2		180,61000
			wsp: R = 0,955			180,61000
01	90	KNR	202-20-08-08-00	B.11.00.00	Tynki z gipsu Nidalit na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m ²
			wsp: R = 0,955			180,61000
01	100	KNR	401-12-02-09-00	B.15.00.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow podłogi ponad 5 m ²	m ²
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 2*(6,1+15,83)*4-6*(2,46*1,44)-1,82*2,92-1,4*2,4+6*(2*2,46+1,44)*0,35		158,86700
						158,86700
01	101	KNR	202-11-34-02-01	B.15.00.00	Grunтование podłoża pionowych preparatami gruntującymi UNI GRUNT	m ²
			wsp: R = 0,955			158,86800
01	110	KNNR	N002-08-02-06-00	B.15.00.00	Gładź gipsowa 1-warstwowa na ścianach i sufitach	m ²
01	120	KNR	202-10-19-01-00	B.01.00.00	Skrzydła drzwiowe typu PORTA z okuciami, okuciami i ościeżnicami	m ²
			wsp: R = 0,955			3,20000
01	130	KNR	202-20-12-01-50	B.01.00.00	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych podwieszanych	m ²
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 6,1*2,18+4,6*4,55+9,5*4,55+(15,83+4,65)*1,4		106,12500
						106,12500

						SYKAL	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
wsp: R = 0,955							
01	140	KNNR	N003-06-05-04-00	B.15.00.00	Malowanie 2x farbą emulsyjną ścian i sufitów z przygotowaniem podłoża	m²	106,12500
01	150	KNNR	N003-06-05-04-00	B.15.00.00	Malowanie 2x farbą emulsyjną ścian z przygotowaniem podłoża	m²	240,07300
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> (6,1+2*4,6+4,55+1,3)*3,95+2*(9,5+4,55)*3,95+(6,1-1,82+2*10,95+4,65+1,4)*1,95-6*(2,46*1,44)-2*(1*2,05)+6*(2*2,46+1,44)*0,35-1,82*2,92		240,07300
01	160	KNR	401-12-06-02-00	B.15.00.00	Malowanie ścian 2-krotnie farbami olejnymi bez szpachlowania	m²	64,46000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> (6,1-1,82+2*10,95+4,65+1,4)*2		64,46000
01	170	WKNR	W202-04-10-01-00	B.01.00.00	Pokrycie posadzki płytą OSB gr. 18 mm	m²	77,45300
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 34,228+43,225		77,45300
01	180	KNNR	N002-12-05-09-00	B.01.00.00	Posadzka z paneli podłogowych prespanelowych	m²	77,45300
01	190	WKNR	W401-08-09-12-00	B.01.00.00	Uzupełn posadzki z płytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju	m²	3,28500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 10,95*0,3		3,28500
01	200	KNR	202-28-09-04-00	B.01.00.00	Cokoliki w pomieszczeniach o pow ponad 10 m² z płytek GRES 12,5x25 cm na zaprawie ATLAS	metr	15,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> (4,65+1,4+10,95)-2*1		15,00000
wsp: R = 0,955							
02	Roboty elektryczne						
02	10	KNR	403-11-34-01-00	E.01.00.00	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	25,00000
02	20	KNNR	N005-05-02-03-01	E.01.00.00	Montaż oprawy świetłówkowej przykręcanej 2x40W OWF z modulem oświetlenia ewakuacyjnego na korytarzu	kmpl	3,00000
02	30	KNNR	N005-05-02-03-01	E.01.00.00	Montaż oprawy świetłówkowej przykręcanej 2x40W OWF	kmpl	20,00000
02	40	KNNR	N005-02-05-01-04	E.01.00.00	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych brzdach	metr	100,00000
02	50	KNNR	N005-02-05-01-05	E.01.00.00	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych brzdach	metr	100,00000
02	60	KNNR	N005-03-06-01-00	E.01.00.00	Łącznik instalacyjny natynkowo-wtynkowy Lsz-523 w puszcze szczękowej	szt	3,00000
02	70	KNNR	N005-03-03-01-00	E.01.00.00	Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 3-y wyloty przewód 2,5 mm²	szt	15,00000
02	80	KNNR	N005-03-08-01-00	E.01.00.00	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 PT-10 końcowe	szt	12,00000
02	90	KNNR	N005-12-07-03-00	E.01.00.00	Wykucie brzd dla przewodów wtynkowych w betonie	metr	100,00000
02	100	KNNR	N005-12-08-02-00	E.01.00.00	Zaprawianie brzd szer do 50 mm	metr	100,00000
02	110		000-00-00-00-00	E.01.00.00	Przebudowa rozdzielni, rozłączenie obwodów elektrycznych, wykonanie nowych zabezpieczeń na ES 10 obwodów nowych, wymiana starych zabezpieczeń na Es	kmpl	1,00000
02	120	KNNR	N005-13-01-01-00	E.01.00.00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	10,00000
02	130	KNNR	N005-13-04-05-00	E.01.00.00	Badania skuteczności zerowania pomiar pierwszy	szt	10,00000
03	Instalacje wod-kan						
03	10	KNR	215-01-15-01-00		Bateria umywalkowa ścienna M1306 ø 15	szt	1,00000
wsp: R = 0,955							
03	20	KNR	215-01-21-03-10		Elektr przepływowy podgrzewacz wody typu MHD3 o mocy N=3,5kW	kmpl	1,00000
wsp: R = 0,955							
03	30	KNR	215-01-07-01-00		Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii ø 15	szt	1,00000
wsp: R = 0,955							
03	40	KNR	215-02-21-02-04		Umywalka porcelanowa z syfonem z PCW i postumentem	szt	1,00000
wsp: R = 0,955							

PRZEDMIAR 730-00-000			Strona 3			22-09-2006	
						SYKAL	
DZ	POZ		SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
03	50	KNR	215-02-08-03-00 wsp: R = 0,955		Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50	szt	1,00000