PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA WNĘTRZA ISTNIEJĄCEGO FORTU KAPONIERY KOLEJOWE

1.POMIESZCZENIA DLA NIETOPERZY
POW.~106,27m²
NIE PODLEGA RENOWACJI

TEREN WYŁĄCZONY DLA ZWIEDZAJĄCYCH

2.POMIESZCZENIA KAPONIERY KOLEJOWEJ
POW.~233,59m²

ISTNIEJĄCY POZIOM POSADZKI 72,683

WIDOK 1-1

Przebieg „rynsztoków"

Kratka ściekowa

Przebieg rur napełniających poidła

LEGENDA

- mury istniejące zabytkowej Kaponiery Kolejowej
- mury istniejący
- mur istniejący do wyburzenia
- mur projektowany z cegły pełnej na zap.cementowej
- mur projektowany z cegły dziurawki na zap.cementowej
- żelbet
- schronienie nasienne dla nietoperzy—deski
- oświetlenie posadzkowe
- połączenia hydrauliczne zbiorników—rynna stalowa
- odbudowa istniejącego kanału odwodnienia
- ZAKRES OPRACOWANIA
- ZAKRES POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONY NA ZIMOWANIE NIETOPERZY
- WYJŚCIE WEJŚCIE

Na wniosek inspektora nadzoru chiropterologicznego wprowadzono zmiany wykonawcze.
Zmieniono technologię budowy tzw. „hoteli" z cegły dziurawki bez zaprawy murarskiej o łącznej kubaturze ponad 16,7 m3.
Zmieniono konstrukcję poideł o łącznej powierzchni ponad 23,81 m2 - zostały ułożone z cegły bez zaprawy, jako uszczelnienie zastosowano czarną folię budowlaną. Ułożono drewniane „pomosty" ratunkowe dla nietoperzy.
Wykonano indywidualny system napełniania poideł z blachy i rur tytan-cynk.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
WBUDOWANO W OBIEKCIE ZGODNIE Z UMOWĄ
NR RU-147/PIM/12GM/2017-96
podpis.....

UWAGA 1
WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
NALEŻY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ZWRÓCIĆ NA OTWORY W ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH.
NIE NALEŻY ICH ZAMUROWYWAĆ ANI ZASŁANIAĆ.
UWAGA 2
RENOWACJE ŚCIAN I SUFITU KAPONIERY KOLEJOWEJ NALEŻY WYKONAĆ WG WYTYCZNYCH KONSERWATORA ZABYTKÓW
UWAGA 3
ISTNIEJĄCE OTWORY WENTYLACYJNE OCZYŚCIĆ
UWAGA 4
PRZED WYKONANIEM NOWEJ POSADZKI NALEŻY ZINWENTARYZOWAĆ ISTNIEJĄCE RONNI PRZY SŁUPACH I ŚCIANACH. NALEŻY JE ODTWORZYĆ W NOWEJ POSADZCE.
UWAGA 5
DRZWI D1 I D2 PATRZ OPIS NA PRZEKROJU A–A
UWAGA 6
ZGODNIE Z PROGRAMEM KONSERWATORSKIM OPARTYM NA ANALIZIE WIZUALNEJ OBIEKTU PONIŻSZE ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE NALEŻY PODJĄĆ LUB ZMIENIĆ PO DOKONANIU DOKŁADNYCH OGLĘDZIN W ŚCISŁYM UZGODNIENIU Z KONSERWATOREM ZABYTKÓW SPRAWUJĄCYM BEZPOŚREDNIO NADZÓR NAD PRACAMI ORAZ PO DECYZJI BIURA MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW W POZNANIU.

ZE WZGLĘDÓW KONSTRUKCYJNYCH (NASYP ZIEMI ZE STRONY ZEWNĘTRZNEJ) OTWÓR OKIENNY W POMIESZCZENIU NA TYŁACH NAWY ŚRODKOWEJ MUSI ZOSTAĆ WZMOCNIONY I ZAMUROWANY. POZOSTAŁOŚCI DRZWICZEK PO ICH ZINWENTARYZOWANIU, W ZALEŻNOŚCI OD ZACHOWANEGO STANU NALEŻY, W UZGODNIENIU Z KONSERWATOREM SPRAWUJĄCYM NADZÓR, PODDAĆ KONSERWACJI ZACHOWAWCZEJ Z WYKORZYSTANIEM MIKROPIASKARKI I PONOWNIE ZAMONTOWAĆ. W TAKI SAM SPOSÓB, JEŻELI STAN NA TO BĘDZIE POZWALAŁ, NALEŻY POSTĄPIĆ Z POZOSTAŁOŚCIĄ OŚCIEŻNICY OKIENNEJ, KTÓRĄ NALEŻY OCZYŚCIĆ PODDAĆ DEZYNFEKCJI ORAZ NASYCIĆ POLIELIKOLEM ETYLOWYM.

DREWNIANE FRAMUGI DRZWI ZNAJDUJĄ SIĘ W POMIESZCZENIACH KOMORY GŁÓWNEJ OBJĘTEJ RENOWACJĄ A TAKŻE W POMIESZCZENIACH, KTÓRE NIE BĘDĄ PODDANE RENOWACJI I SĄ PRZEZNACZONE NA ZIMOWISKO NIETOPERZY.
FRAMUGI W POMIESZCZENIU PODDAWANYM RENOWACJA NALEŻY OCZYŚCIĆ I DELIKATNIE PRZESZLIFOWAĆ. W DALSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY DOKONAĆ ICH IMPREGNACJĄ, WZMOCNIENIU I UZUPEŁNIENIU UBYTKÓW SKORODOWANYCH PARTII DREWNA. DREWNIANE POWIERZCHNIE ZABEZPIECZYĆ PREPARATEM NA BAZIE WOSKU.
NOWOPROJEKTOWANE DRZWI ODDZIELAJĄCE POMIESZCZENIA KOMORY GŁÓWNEJ OD ZIMOWISKA NIETOPERZY MONTOWAĆ W TAKI SPOSÓB, ABY NIE USZKODZIĆ FRAMUG.

DREWNIANE FRAMUGI DRZWI ZNAJDUJĄ SIĘ W POMIESZCZENIACH ZIMOWISKA DLA NIETOPERZY NALEŻY ZINWENTARYZOWAĆ I W ZALEŻNOŚCI OD ICH STANU PODJĄĆ DECYZJĘ O ICH USUNIĘCIU LUB PODDANIU DALSZEJ KONSERWACJI. FRAMUGI PODDAWANE RENOWACJI NALEŻY OCZYŚCIĆ I DELIKATNIE PRZESZLIFOWAĆ.
W DALSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY DOKONAĆ ICH IMPREGNACJI, WZMOCNIENIU I UZUPEŁNIENIU UBYTKÓW SKORODOWANYCH PARTII DREWNA. DREWNIANE POWIERZCHNIE ZABEZPIECZYĆ PREPARATEM NA BAZIE WOSKU.
ZE WZGLĘDU NA ZIMOWISKO NIETOPERZY STOSOWAĆ DO TYCH ZABIEGÓW TYLKO ŚRODKI NATURALNE I W JAK NAJMNIEJSZEJ, POTRZEBNEJ ILOŚCI.
PROJEKTOWANE DODATKOWE SCHRONIENIA DLA NIETOPERZY MONTOWAĆ W TAKI SPOSÓB, ABY NIE USZKADZAŁY FRAMUG ZABYTKOWYCH.

ATEKO PROJEKT Sp. z o.o.	ATEKO Projekt Sp.z o.o. 60-105 Poznań, ul.Kopernika 28/36 tel.61 662 71 10 fax: 61 639 38 39 e-mail: atekoprojekt@wp.pl	Inwestor:	MIASTO POZNAŃ 61-841 POZNAŃ, pl.KOLEGIACKI 17
Zespół projektowy	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Podpis
Projektował	Anna Kaczmarek-Bujak	ARCHITEKTURA 81/P/09	

Nazwa: Przebudowa wnętrza istniejącego fortu Kaponiery Kolejowej, znajdującej się pod Rondem Kaponiera w Poznaniu na poziomie -2" – prace budowlano – konserwatorskie i rewaloryzacyjne.

Tytuł: RZUT NA POZIOMIE -2

Data	Skala rysunku	Nazwa pliku
05-2017	1:100	

Numer archiwalny: PW/ATE/74082016
Nr rysunku: 2
Strona 1 | Arkusz 1 | Arkuszy 1
Stadium / Branża: PW / Architektoniczna, Konstrukcyjna,