

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaże			
1		Demontaż, wywóz i utylizacja istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej	m ²		
d.1	kalk. własna	704.0	m ²	704.000	
				RAZEM	704.000
2		Demontaż, wywóz i utylizacja stalowych bramek małych	szt		
d.1	kalk. własna	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KSNR 6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m		
d.1	0806-01	110.4	m	110.400	
				RAZEM	110.400
4	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1	0812-03	5.3	m ³	5.300	
				RAZEM	5.300
5	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 20 x 10 cm z przygotowaniem do ponownego użycia	m ²		
d.1	0807-01	704	m ²	704.000	
				RAZEM	704.000
6	KNR 19-01	Wywóz gruzu żułobetonowego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m ³		
d.1	0118-18	2.65	m ³	2.650	
				RAZEM	2.650
7	KNR 2-31	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach z wywozem i utylizacją- boki krótkie	m		
d.1	0818-04	40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
2		Podbudowa pod nawierzchnię			
8		Wykonanie w dolnej podbudowie z asfaltu otworów drenazowych o wymiarach 50 x 50 x 100 cm do wypełnienia kruszywem filtracyjnym	szt		
d.2	kalk. własna	25	szt	25.000	
				RAZEM	25.000
9	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV, profilowanie pod montaż kostki z demontażu	m ²		
d.2	0103-04	704	m ²	704.000	
				RAZEM	704.000
10	KNK 2-06	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa	m		
d.2	0405-04	110.4	m	110.400	
				RAZEM	110.400
11	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03	5.3	m ³	5.300	
				RAZEM	5.300
12	KNR AT-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej układana mechanicznie- materiał z demontażu	m ²		
d.2	0304-03	704	m ²	704.000	
				RAZEM	704.000
13	KNR 2-23	Nawierzchnie z mieszanki stabilizacyjno-elastycznej ET o grubości warstwy średnio 3.5 cm	m ²		
d.2	0112-03 0112-04 analogia	704	m ²	704.000	
				RAZEM	704.000
14	KNR 2-23	Nawierzchnie z mieszanki o grubości warstwy 1 cm, podkład SBR	m ²		
d.2	0112-03 0112-04 analogia	704	m ²	704.000	
				RAZEM	704.000
15		Wykonanie natrysku użytkowego EPDM w kolorach: ceglastym, zielonym oraz niebieskim lub innym do uzgodnienia - 3 zakresy kolorów: a. pole za linią autową - pierwszy kolor b. pola bramkowe i koło środkowe- drugi kolor c. pozostała powierzchnia boisk - trzeci kolor	m ²		
d.2	kalk. własna	704	m ²	704.000	
				RAZEM	704.000
3		Urządzenia sportowe			
16	KNR 2-23	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej	szt.		
d.3	0309-05	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.3	KNR 2-23 0310-06	Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do piłki ręcznej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18 d.3	kalk. własna	Prace związane z konstrukcjami do koszykówki:	szt.		
		- oczyszczenie i malowanie konstrukcji sztuk 4			
		- dostawa i montaż nowych obręczy ocynkowanych z siatkami łańcuchowymi sztuk 4	szt.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
4)		Prace uzupełniające			
19 d.4	KNR 2-23 0401-01 0401-02	Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki PP na słupkach z rur stalowych malowanych o rozstawie 3.0 m i wysokości 5 m, oczka 10 x 10 cm gr. 4 mm zielone, na słupkach po korekcie wysokości- boki krótkie	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
20 d.4	kalk. własna	Korekta wysokości słupów-przedłużenie z malowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.4	kalk. własna	Wykonanie podjazdów z kostki brukowej w wejściach o wymiarach 120 x 200 cm- sztuk 2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000