

Książka przedmiarów

1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, KOSZ NA ŚMIECI		
1	KNKRB 06 1308-02-050 Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej beton, kostka - analogia zastosowanie urządzeń ciśnieniowych krotność= 1,00	10,00 m ²
2	KNR 13-16 0108-10-050 Czyszczenie rurociągów i armatur o średnicy ponad 57 do 160 mm szczotkami, mechanicznie do III stopnia czystości, przy wyjściowym stanie powierzchni: C, oczyszczanie słupów ze starych powłok malarskich krotność= 1,00	0,75 m ²
3	KNR 4-01 1212-29-040 Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm, malowanie farbą podkładową słupków krotność= 1,00	0,75 m
4	KNR 4-01 1212-2801-040 Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą ftalową nawierzchniową, malowanie słupków farbą ftalową nawierzchniową krotność= 1,00	0,75 m
5	KNNR Wacetob 9 0202-050-020 Demontaż skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej o masie do 10 kg - analogia, demontaż kosza na śmieci krotność= 1,00	1,00 szt
6	KNR 4-04 0302-01-060 Rozebranie betonowych ław, stóp i fundamentów pod maszyny o grubości (wysokości) do 70 cm, rozebranie fundamentu pod kosz na śmieci krotność= 1,00	0,15 m ³
7	KNR 4-01W 0109-09-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - analogia wywóz kosza na śmieci i gruzu krotność= 1,00	0,20 m ³
8	KNR 2-01 0312-09-020 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m. Grunt kategorii I-II. - wykop pod fundament krotność= 1,00	2,00 szt
9	KNKRB 02 0202-01-060 Stopy betonowe o objętości do 0,5 m ³ , fundament pod kosze krotność= 1,00	0,25 m ³
10	KNR 23-01 0901-04-040 Spawanie konstrukcji stal. ręczne łukowe spoiną pachwinową jednostronną ciągłą w pozycji podolnej i naściennej, elektrodami stal. R o grub. spoiny powyżej 8-10 mm - wykonanie ramki 37,5x37,5 cm krotność= 1,00	3,00 m

11	KNR 5-08 0703-04-020 Montaż konstrukcji wsporczych do 1 kg przez przyspawanie. Montaż na stropach, dwa umocowania, montaż konstrukcji wsporczej dla kosza na śmieci krotność= 1,00	2,00 szt
12	KNNR Wacetob 9 0202-010-020 Wymiana skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej o masie do 10 kg - analogia, montaż koszy na śmieci krotność= 1,00	2,00 szt
13	KNKRB 06 0301-05-050 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	2,00 m2
2. MUREK		
14	KNR 4-01 0349-06-060 Rozebranie ścian wykonanych z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej, rezebranie muru z piaskowca krotność= 1,00	2,20 m3
15	KNR 4-01W 0109-09-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	0,20 m3
16	KNR 19-01 0309-05-060 Mury na otwartym terenie - murki, ogrodzenia, skarpy z kamienia łamanego miękkiego na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia, mur z kolorowego piaskowca ciętego na gładko krotność= 1,00	2,20 m3
17	KNR 2-02 0102-06-050 Dodatek za spoinowanie ścian z kamienia. krotność= 1,00	85,00 m2
18	TZKNBK 1904 0501-1280-123 Naprawa powierzchni murów z kamienia łamanego miękkiego, uzupełnienie z wykuciem przy powierzchni do 0,25 m2 i głębokości do 0,15 m - analogia, uzupełnienie ubytków w murze z piaskowca krotność= 1,00	33,00 miejsce
19	KNR 19-01 0309-05-060 Mury na otwartym terenie - murki, ogrodzenia, skarpy z kamienia łamanego miękkiego na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia, mur z kolorowego piaskowca ciętego na gładko, dodatkowa warstwa gr 8cm krotność= 1,00	1,70 m3
20	AW-050 Wykonanie i montaż siedzisk drewnianych krotność= 1,00	32,58 m2