
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Remont pokrycia dachowego budynku szkoły
ADRES INWESTYCJI: ul. Piękna 37, 60-592 Poznań
INWESTOR: Szkoła Podstawowa nr 70 im. Mikołaja Kopernika
ADRES INWESTORA: ul. Piękna 37, 60-592 Poznań
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Andrzej Dłutkowski

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 2019-09-14

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Dach budynku dydaktycznego			
1 d.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
		760,71	m2	760,710	
				RAZEM	760,710
2 d.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odleg. do 1 km	t		
		6,086	t	6,086	
				RAZEM	6,086
3 d.1	KNR 4-04 1101-05	Transport papy rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod. za każdy nast. rozp. 1 km Krotność = 15	t		
		6,086	t	6,086	
				RAZEM	6,086
4 d.1	Koszty utylizacji	Utylizacja papy z rozbiórki	t		
		8,0 * 760,71 / 1000	t	6,086	
				RAZEM	6,086
5 d.1	KNNR-W 2 W0502-05	Obróbki blacharskie włazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 0-15II 0527-01 analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową - jedna warstwa.	m2		
		760,71	m2	760,710	
				RAZEM	760,710
7 d.1	KNNR 3 0503-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy /kołnierze/ elem.metal.występ.na dachu wraz z oczyszcz.i zaimpregnow.)	m2		
		96,06 * 0,25	m2	24,015	
				RAZEM	24,015
8 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		9,61	m2	9,610	
				RAZEM	9,610
9 d.1	KNNR-W 2 W0502-01	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - na kominach i ścianie attyki	m2		
		9,61	m2	9,610	
				RAZEM	9,610
10 d.1	KNR 0-40 0110-01	Uszczelnienie obróbek blacharskich silikonem dekarским przez analogię	m		
		96,1	m	96,100	
				RAZEM	96,100
11 d.1	KNR 4-03 0702-04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie	szt.		
		192	szt.	192,000	
				RAZEM	192,000
12 d.1	KNR-W 4-03 0708-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) z pręta o śr. 8 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim	m		
		213	m	213,000	
				RAZEM	213,000
13 d.1	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomi ar.		
		26	pomi ar.	26,000	
				RAZEM	26,000
2		Budynek niski z łącznikiem			
15 d.2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		2,89	m2	2,890	
				RAZEM	2,890
16 d.2	KNR 0-15II 0527-01 analogia	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową - jedna warstwa.	m2		
		415,38	m2	415,380	
				RAZEM	415,380
17 d.2	KNNR 3 0503-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy /kołnierze/ elem.metal.występ.na dachu wraz z oczyszcz.i zaimpregnow.)	m2		
		7,85	m2	7,850	
				RAZEM	7,850
18 d.2	KNNR-W 2 W0502-01	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - na kominach i ścianie attyki	m2		
		2,89	m2	2,890	
				RAZEM	2,890
19 d.2	KNR 0-40 0110-01	Uszczelnienie obróbek blacharskich silikonem dekarским przez analogię	m		
		28,9	m	28,900	
				RAZEM	28,900
20 d.2	KNR 4-03 0702-04	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na betonie	szt.		
		102	szt.	102,000	
				RAZEM	102,000
21 d.2	KNR-W 4-03 0708-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) z pręta o śr. 8 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim	m		
		84	m	84,000	
				RAZEM	84,000
22 d.2	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.2	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomi ar.		
		14	pomi ar.	14,000	
				RAZEM	14,000