

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu  
ADRES INWESTYCJI : Ul. Niedziałkowskiego 22, 61-578 Poznań  
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu  
ADRES INWESTORA : Ul. Niedziałkowskiego 22, 61-578 Poznań  
BRANŻA : Wydzielenia ppoż.

DATA OPRACOWANIA : 05.2017

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
05.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Demontaże</b>			
1	KNR 0-19	Demontaż stolarki dwuskrzydłowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0931-08				
	analogia	(1,43*2,07)*4+(2,739*3,36)*2+1,206*2,067	m <sup>2</sup>	32,739	
				RAZEM	32,739
<b>2</b>		<b>Montaż wydzieli ppoż.</b>			
2	KNR 0-19	Montaż drzwi D1 dwuskrzydłowych EI30	m <sup>2</sup>		
d.2	1024-08				
	analogia	1,43*2,07*4	m <sup>2</sup>	11,840	
				RAZEM	11,840
3	KNR 0-19	Montaż drzwi D2 dwuskrzydłowych EI30	m <sup>2</sup>		
d.2	1024-08				
	analogia	1,54*3,43*2	m <sup>2</sup>	10,564	
				RAZEM	10,564
4	KNR 0-19	Montaż drzwi D3 dwuskrzydłowych EI30	m <sup>2</sup>		
d.2	1024-08				
	analogia	2,739*3,36*2	m <sup>2</sup>	18,406	
				RAZEM	18,406
5	KNR 0-19	Montaż drzwi D4 jednoskrzydłowych EI30	m <sup>2</sup>		
d.2	1024-06				
	analogia	1,206*2,067	m <sup>2</sup>	2,493	
				RAZEM	2,493
6	d.2	Frezowanie rowka w ościeżnicach drzwiowych bez odporności ogniowej pod uszczelki pęczniące i dymoszczelne	m		
	kalk. własna	5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
<b>3</b>		<b>Sterowanie zamknięciami pożarowymi</b>			
7	KNR AL-01	Montaż kompaktowej centrali sterującej zamknięciami ogniowymi	szt.		
d.3	0101-01				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR AL-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah	szt.		
d.3	0109-01				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR AL-01	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk przerywający	szt.		
d.3	0402-01				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR AL-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektroztrzymacz	szt.		
d.3	0304-06				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR AL-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt.		
d.3	0304-06				
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
12	KNR AL-01	Praca próbna i testowanie systemu zamknięć ogniowych	szt.		
d.3	0604-01				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR AL-01	Montaż modułu adresowego sterującego do 2 wejść/wyjść	szt.		
d.3	0113-09				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR AL-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego - podłączenie do SSP	szt.		
d.3	0604-01				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
d.3	1207-01				
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
16	KNNR 5	Przewody YDY 2x1,5 w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.3	0205-01				
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
17	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
d.3	1208-01				
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 5 d.3 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>4</b>		<b>Prace wykończeniowe</b>			
19	KNNR 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		120	m <sup>2</sup>	120,000	
				RAZEM	120,000
20	KNNR 2-02 d.4 0825-01	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej Tog grub.3 mm na ścianach	m <sup>2</sup>		
		(2,07*2+1,43)*2*4+(3,43*2+1,54)*2*2+(3,36*2+2,739)*2*2+(2,067*2+1,206)+20	m <sup>2</sup>	141,336	
				RAZEM	141,336
21	KNNR 2-02 d.4 0803-01	Tynki wewn.zwykłe kat.I wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		141,336	m <sup>2</sup>	141,336	
				RAZEM	141,336
22	KNNR 2-02 d.4 0815-03	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		141,336	m <sup>2</sup>	141,336	
				RAZEM	141,336
23	KNNR 2-02 d.4 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		141,336	m <sup>2</sup>	141,336	
				RAZEM	141,336
24	KNNR 2-02 d.4 1503-03 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia do wysokości 1,5m	m <sup>2</sup>		
		60	m <sup>2</sup>	60,000	
				RAZEM	60,000
<b>5</b>		<b>Hydranty</b>			
25	KNNR 5 d.5 1209-03	Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 50 cm w ścianach lub stropach z gazobetonu Krotność = 5,1	otw.		
		6	otw.	6,000	
				RAZEM	6,000
26	KNNR 4 d.5 0107-04	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
27	KNNR 4 d.5 0107-05	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
28	KNNR 4 d.5 1508-01 analogia	Izolacja rurociągów o śr. 40 mm	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
29	KNNR 4 d.5 1508-01 analogia	Izolacja rurociągów o śr. 50 mm	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
30	KNNR 4 d.5 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
		30+3	m	33,000	
				RAZEM	33,000
31	KNNR 4 d.5 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		33	m	33,000	
				RAZEM	33,000
32	KNNR 4 d.5 0142-01	Szafki hydrantowe naścienne	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>6</b>		<b>System detekcji gazu w pomieszczeniu magazynu oleju</b>			
33	KNNR AL-01 d.6 0101-01	Montaż kompaktowej centrali alarmowej - GAZEX	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNNR AL-01 d.6 0401-06	Montaż czujek pożarowych - metanu/propanu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.6	KNR AL-01 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.6	kalk. własna	Montaż zaworu odcinającego 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.6	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 wciągane do rur 30	m		
			m	30,000	
				RAZEM	30,000
38 d.6	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 wciągane do rur 30	m		
			m	30,000	
				RAZEM	30,000
39 d.6	KNR AL-01 0602-01 analogia	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych o 1 elemencie liniowym 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
40 d.6	KNR AL-01 0604-01 analogia	Praca próbna i testowanie systemu 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000