

WYJAŚNIENIA DODATKOWE DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Budynek Rezerwatu Archeologicznego jako infrastruktura materialna nie jest objęty opieką konserwatorską, natomiast jest on zlokalizowany na terenie objętym taką opieką (na stanowisku archeologicznym). Opieką konserwatorską objęta jest także ekspozycja umiejscowiona w części podziemnej obiektu.
2. Zamawiający nie dysponuje kodem źródłowym do istniejącego oprogramowania, natomiast istnieje na obiekcie wystarczająca ilość elementów wykonawczych.
3. Opis konfiguracji i połączeń systemu centralnego sterowania istniejącego w obiekcie Rezerwatu Archeologicznego zawiera załącznik nr 11 do siwz.
4. Pozyskanie eksponatów do gabloty nie stanowi przedmiotu zamówienia.
5. Wykonanie hologramu jest poza zakresem zamówienia.
6. Latarki nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający nie wyraża zgody użycie innego materiału do wykonania makiety niż opisany w projekcie wykonawczym.
8. Poziom szczegółowości makiety odpowiada poziomowi przedstawionemu na rysunku „PW-A.09 – modele budynków”, tj. gładka powierzchnia, bez szczegółów typu okna, drzwi etc.
9. Liczbę demontowalnych siedzisk na krawędzi piaskownicy określa rys. A.07, tj. 2 szt.
10. Przy sporządzaniu oferty i podczas realizacji zamówienia należy uwzględnić następujące wyjaśnienia Zamawiającego udzielone na pytania Wykonawców w uprzednio prowadzonym postępowaniu dotyczącym tego samego przedmiotu zamówienia:

Pytanie:

W projekcie wykonawczym multimedialnym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, w pkt. 5 Zamawiający wyspecyfikował parametry nadajnika i odbiornika sygnału HDMI po CAT 5, natomiast na rys. 6 dołączonym do projektu wykonawczego, Zamawiający przedstawił schemat blokowy połączeń systemu audio-wideo..

Na schemacie blokowym nie ma urządzeń, opisanych jako „Nadajnik sygnału HDMI po CAT 5” i „Odbiornik sygnału HDMI po CAT 5”. Są natomiast urządzenia „Nadajnik HDBT” podłączony do odtwarzacza multimedialnego i „Odbiornik HDBT” podłączony do projektora, których nie ma w specyfikacji w części opisowej projektu wykonawczego. Czy Zamawiający potwierdza, że „Nadajnik sygnału HDMI po CAT 5” ze specyfikacji i „Nadajnik HDBT” ze schematu blokowego jest tym samym urządzeniem oraz czy „Odbiornik sygnału HDMI po CAT 5” ze specyfikacji i „Odbiornik HDBT” ze schematu blokowego jest tym samym urządzeniem? Jeżeli tak, to przy połączeniu nadajnika HDBT z odbiornikiem HDBT poprzez przełącznik Ethernet, jak to zostało przedstawione na schemacie blokowym, sygnał wizyjny z nadajnika HDBT nie zostanie przesłany do odbiornika HDBT, co będzie skutkowało brakiem obrazu na wejściu projektora multimedialnego. Prosimy Zamawiającego o informację, jakie formaty sygnału wizyjnego i jakie protokoły transmisji sygnału wizyjnego powinniśmy przewidzieć w ofercie?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

W schemacie blokowym ujęto również urządzenia „switch ethernet”, przewidziane jako medium do transmisji sygnałów HD. Obowiązującym standardem transmisji pomiędzy nadajnikami, a odbiornikami jest HD over IP.

Pytanie:

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące projektu makiet:

- 1) *Czy domki mają być spawane czy gięte?*
- 2) *Czy połączenia pomiędzy poszczególnymi poziomami makiety mają być spawane, czy można zastosować tuleję dystansową? Chodzi o ułatwienie procesu technologicznego.*
- 3) *Jaka jest wymagana powierzchnia wykończenia jeżeli inwestor założy konstrukcję spawaną. Chodzi o bardzo małe odstępstwa pomiędzy poziomami co powoduje utrudniony dostęp do czyszczenia/trawienia spawów.*
- 4) *Czy przy spawaniu kątów wału inwestor wymaga obrobienia widocznego spawu na ostro, czy wystarczy wyczyszczenie położonej spoiny?*

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad 1:

Dopuszczone jest łączenie spawane lub gięcie elementów. Należy zachować jednolity wygląd krawędzi poprzez sfazowanie krawędzi spawanych do uzyskania wyoblenia identycznego jak dla krawędzi giętych. Należy zachować szczególną staranność przy spawaniu, dla zachowania estetyki modelu.

Ad 2:

Połączenie poziomów makiety opisano na rysunku PW-A.10 jako skręcane z zastosowaniem tulei spawanych do poszczególnych warstw.

Ad 3:

Zgodnie z odpowiedzią Ad 2 nie przewiduje się spawania makiety grodu w całość, zatem problem nie występuje.

Ad 4:

Wyrobień, sfazowanie spoin musi zostać wykonane z zachowaniem estetyki modelu. Niedopuszczalne jest pozostawienie przebarwień blachy po spawaniu.