

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń parteru - korytarz, umywalnia, pom. socjalne, sala zabaw - w budynku żłobka "Przemko"
fili Zespołu Żłobków nr 4
ADRES INWESTYCJI : 61-289 Poznań os. Czecha 75
INWESTOR : Miasto Poznań - Zespół Żłobków nr 4
ADRES INWESTORA : ul. Prądyńskiego 16 61-527 Poznań
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Agata Steinke
DATA OPRACOWANIA : 28.03.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.03.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			KORYTARZ			
1.1		45110000-1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE			
1 d.1.1	ST-01	KNR 0-19 0928-12	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą 0,8*2,0*5	m ² m ²	 8,00	
					RAZEM	8,00
2 d.1.1	ST-01	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworów 0,14*2,05+0,24*2,05	m ² m ²	 0,78	
					RAZEM	0,78
3 d.1.1	ST-01	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych 2	szt. szt.	 2,00	
					RAZEM	2,00
4 d.1.1	ST-01	KNR 4-01 0429-05	Rozebranie drewnianych sufitów podwieszanych 7,25	m ² m ²	 7,25	
					RAZEM	7,25
5 d.1.1	ST-01	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych wraz z listwami 7,25	m ² m ²	 7,25	
					RAZEM	7,25
6 d.1.1	ST-01	KNR 4-01 0108-14	Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość do 8 km - na miejsce wskazane przez Inwestora 1,1	m ³ m ³	 1,10	
					RAZEM	1,10
7 d.1.1	ST-01	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 7 1,1	m ³ m ³	 1,10	
					RAZEM	1,10
8 d.1.1	ST-01	KNR-W 4-01 0109-01 analogia	Opłata za wysypisko - zmieszane odpady z budowy, remontów 1,1*1,8	t t	 1,98	
					RAZEM	1,98
1.2			PRACE REMONTOWE			
9 d.1.2	ST-04	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża - ściany - oczyszczenie i zmycie podłoża 2,5*(5,0*2+1,45*2)	m ² m ²	 32,25	
					RAZEM	32,25
10 d.1.2	ST-04	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem - ściany - farba lateksowa zmywalna poz.9	m ² m ²	 32,25	
					RAZEM	32,25
11 d.1.2	ST-05	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 7,25	m ² m ²	 7,25	
					RAZEM	7,25
12 d.1.2	ST-05	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża poz.11	m ² m ²	 7,25	
					RAZEM	7,25
13 d.1.2	ST-05	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - wyrównanie podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 3 mm poz.11	m ² m ²	 7,25	
					RAZEM	7,25
14 d.1.2	ST-05	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - wyrównanie podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 2 poz.11	m ² m ²	 7,25	
					RAZEM	7,25
15 d.1.2	ST-05	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - wykładzina PCV homogeniczna gr. 2mm z wywinięciem na ściany na wys. 15cm poz.11+0,15*7,7	m ² m ²	 8,41	
					RAZEM	8,41
16 d.1.2	ST-05	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwa kończąca 7,7	m m	 7,70	
					RAZEM	7,70

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1.2	ST-07	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - OWACOUSTIC 60x60 7,25	m ² m ²	 7,25	
					RAZEM	7,25
18 d.1.2	ST-08	KNNR 5 0501-02	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - oprawy LED 22W do sufitów podwieszanych z czujnikiem ruchu 2	kpl. kpl.	 2,00	
					RAZEM	2,00
19 d.1.2	ST-06	KNR 2-02 1203-01	Dostawa i montaż Drzwi drewniane wewn. białe D1P 90x200 wraz z ościeżnicą 3	szt szt	 3,00	
					RAZEM	3,00
20 d.1.2	ST-06	KNR 2-02 1203-01	Dostawa i montaż Drzwi drewniane wewn. białe D2P 80x200 z otworami nawiewnymi wraz z ościeżnicą 1	szt szt	 1,00	
					RAZEM	1,00
21 d.1.2	ST-06	KNR 2-02 1203-01	Dostawa i montaż Drzwi drewniane wewn. białe D3P 80x200 z otworami nawiewnymi wraz z ościeżnicą 1	szt szt	 1,00	
					RAZEM	1,00
2			POMIESZCZENIE SOCJALNE			
2.1		45110000-1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE			
22 d.2.1	ST-01	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 2,6*1,5	m ² m ²	 3,90	
					RAZEM	3,90
23 d.2.1	ST-01	KNR-W 2-02 20205-01	Oslony na grzejniki - demontaż 1,2*1,5	m ² m ²	 1,80	
					RAZEM	1,80
24 d.2.1	ST-01	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
25 d.2.1	ST-01	KNR 0-19 0928-12	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą 0,8*2,0*2	m ² m ²	 3,20	
					RAZEM	3,20
26 d.2.1	ST-01	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych 2	szt. szt.	 2,00	
					RAZEM	2,00
27 d.2.1	ST-01	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,0*(5,74*2+1,41*2)	m ² m ²	 28,60	
					RAZEM	28,60
28 d.2.1	ST-01	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 8,60	m ² m ²	 8,60	
					RAZEM	8,60
29 d.2.1	ST-01	KNR 4-01 0108-14	Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość do 8 km - na miejsce wskazane przez Inwestora 1,7	m ³ m ³	 1,70	
					RAZEM	1,70
30 d.2.1	ST-01	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 7 1,7	m ³ m ³	 1,70	
					RAZEM	1,70
31 d.2.1	ST-01	KNR-W 4-01 0109-01 analogia	Opłata za wysypisko - zmieszane odpady z budowy, remontów 1,7*1,8	t t	 3,06	
					RAZEM	3,06
2.2			PRACE REMONTOWE			
32 d.2.2	ST-04	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża - ściany i sufit - oczyszczenie i zmycie podłoża 1,0*(5,74*2+1,41*2)+8,6	m ² m ²	 22,90	
					RAZEM	22,90
33 d.2.2	ST-03	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 2,0*(5,74*2+1,41*2)	m ² m ²	 28,60	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	28,60
34 d.2.2	ST-04	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem - ściany - farba lateksowa zmywalna 3,0*(5,74*2+1,41*2)	m ²		
				m ²	42,90	
					RAZEM	42,90
35 d.2.2	ST-04	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem - sufit - farba emulsyjna	m ²		
			8,60	m ²	8,60	
					RAZEM	8,60
36 d.2.2	ST-05	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
			8,60	m ²	8,60	
					RAZEM	8,60
37 d.2.2	ST-05	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża poz.36	m ²		
				m ²	8,60	
					RAZEM	8,60
38 d.2.2	ST-05	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - wyrównanie podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 3 mm poz.36	m ²		
				m ²	8,60	
					RAZEM	8,60
39 d.2.2	ST-05	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - wyrównanie podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 2 poz.36	m ²		
				m ²	8,60	
					RAZEM	8,60
40 d.2.2	ST-05	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - wykładzina PCV homogeniczna gr. 2mm z wywinięciem na ściany na wys. 15cm poz.36+0,15*12,6	m ²		
				m ²	10,49	
					RAZEM	10,49
41 d.2.2	ST-05	KNR-W 2- 02 1124-04	Posadzki - listwa kończąca	m		
			12,6	m	12,60	
					RAZEM	12,60
42 d.2.2	ST-08	KNNR 5 0501-02	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - oprawy LED 22W nastropowa z czujnikiem ruchu	kpl.		
			2	kpl.	2,00	
					RAZEM	2,00
43 d.2.2	ST-09	KNNR 4 0418-03	Grzejniki płytowe higieniczne	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
44 d.2.2	ST-06	KNR 2-02 1203-01	Dostawa i montaż Drzwi drewniane wewn. białe D1P 90x200 wraz z ościeżnicą	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
3			UMYWALNIA			
3.1		45110000-1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE			
45 d.3.1	ST-01	KNR-W 2- 02 20205-01	Demontaż uchwytów łazienkowych	szt		
			4	szt	4,00	
					RAZEM	4,00
46 d.3.1	ST-01	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu	kpl.		
			4	kpl.	4,00	
					RAZEM	4,00
47 d.3.1	ST-01	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
			4	kpl.	4,00	
					RAZEM	4,00
48 d.3.1	ST-01	KNR 4-02 0235-07	Demontaż brodzika	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
49 d.3.1	ST-01	KNR 4-02 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
50 d.3.1	ST-01	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii	szt.		
			5	szt.	5,00	
					RAZEM	5,00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.3.1	ST-01	KNR-W 2-02 20205-01	Oslony na grzejniki - demontaż 1,2*1,5*2	m ² m ²	 3,60	
					RAZEM	3,60
52 d.3.1	ST-01	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego dwurzędowego 2	kpl. kpl.	 2,00	
					RAZEM	2,00
53 d.3.1	ST-01	KNR 4-02 0520-05	Demontaż grzejnika żeliwnego z rur żebrowych o dług. do 1.0 m 1	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00
54 d.3.1	ST-01	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. 2,0*1,44	m ² m ²	 2,88	
					RAZEM	2,88
55 d.3.1	ST-01	KNR 0-19 0928-12	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą 0,8*2,0	m ² m ²	 1,60	
					RAZEM	1,60
56 d.3.1	ST-01	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych 2	szt. szt.	 2,00	
					RAZEM	2,00
57 d.3.1	ST-01	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,0*(4,04*2+2,80*2)	m ² m ²	 27,36	
					RAZEM	27,36
58 d.3.1	ST-01	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 11,60	m ² m ²	 11,60	
					RAZEM	11,60
59 d.3.1	ST-01	KNR 4-01 0108-14	Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbioru na odległość do 8 km - na miejsce wskazane przez Inwestora 2,2	m ³ m ³	 2,20	
					RAZEM	2,20
60 d.3.1	ST-01	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 7 2,2	m ³ m ³	 2,20	
					RAZEM	2,20
61 d.3.1	ST-01	KNR-W 4-01 0109-01 analogia	Opłata za wysypisko - zmieszane odpady z budowy, remontów 2,2*1,8	t t	 3,96	
					RAZEM	3,96
3.2			PRACE REMONTOWE			
62 d.3.2	ST-03	KNR-W 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,85*2,05	m ² m ²	 1,74	
					RAZEM	1,74
63 d.3.2	ST-04	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża - ściany i sufit - oczyszczenie i zmycie podłoża 1,0*(4,04*2+2,8*2)+11,60	m ² m ²	 25,28	
					RAZEM	25,28
64 d.3.2	ST-03	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 1,0*2,2	m ² m ²	 2,20	
					RAZEM	2,20
65 d.3.2	ST-05	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki ściennie białe format 30x60cm 2,0*(4,04*2+2,80*2)	m ² m ²	 27,36	
					RAZEM	27,36
66 d.3.2	ST-04	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem - ściany - farba lateksowa zmywalna 1,0*(4,04*2+2,80*2)	m ² m ²	 13,68	
					RAZEM	13,68
67 d.3.2	ST-04	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem - sufit - farba emulsyjna 11,60	m ² m ²	 11,60	
					RAZEM	11,60
68 d.3.2	ST-05	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża 11,60	m ² m ²	 11,60	

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	11,60
69 d.3.2	ST-05	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża poz.68	m ² m ²	 11,60	
					RAZEM	11,60
70 d.3.2	ST-05	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - wyrównanie podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 3 mm poz.68	m ² m ²	 11,60	
					RAZEM	11,60
71 d.3.2	ST-05	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - wyrównanie podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 2 poz.68	m ² m ²	 11,60	
					RAZEM	11,60
72 d.3.2	ST-02	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie 11,60	m ² m ²	 11,60	
					RAZEM	11,60
73 d.3.2	ST-05	KNR 2-02 1118-09	Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych podłogowych na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm, jednobarwne - płytki podłogowe 30x60cm drewnopodobne jasnoszare 11,60	m ² m ²	 11,60	
					RAZEM	11,60
74 d.3.2	ST-08	KNNR 5 0501-02	Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) - oprawy LED 22W do sufitów podwieszanych z czujnikiem ruchu 2	kpl. kpl.	 2,00	
					RAZEM	2,00
75 d.3.2	ST-08	KNNR 5 0308-06	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 1	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00
76 d.3.2	ST-09	kalk. własna	Przerobienie instalacji sanitarnej pod nowe urządzenia 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
77 d.3.2	ST-09	KNR-W 2- 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" oraz deską sedesową 5	kpl. kpl.	 5,00	
					RAZEM	5,00
78 d.3.2	ST-09	KNR-W 2- 15 0230-02	Umywalki 45x35 z syfonem gruszkowym 4	kpl. kpl.	 4,00	
					RAZEM	4,00
79 d.3.2	ST-09	KNR-W 2- 15 0230-02	Umywalki 55x40 z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
80 d.3.2	ST-09	KNR-W 2- 15 0232-02	Brodziki natryskowe wraz z kabiną 80x80 półokrągły 1	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
81 d.3.2	ST-09	KNR-W 2- 15 0137-01	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 5	szt. szt.	 5,00	
					RAZEM	5,00
82 d.3.2	ST-09	KNR-W 2- 15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00
83 d.3.2	ST-09	KNR-W 2- 15 0137-09 analogia	Montaż uchwytów ściennych łazienkowych kolor biały z rur fi 25mm dł. 40-45 5	szt. szt.	 5,00	
					RAZEM	5,00
84 d.3.2	ST-09	KNNR 4 0418-03	Grzejniki płytowe higieniczne 2	szt. szt.	 2,00	
					RAZEM	2,00
85 d.3.2	ST-06	KNR 2-02 1203-01	Dostawa i montaż Drzwi drewniane wewn. białe D2P 80x200 z otworami nawiewnymi wraz z ościeżnicą 1	szt. szt.	 1,00	
					RAZEM	1,00
4			SALA ZABAW NR 3			

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.1		45110000-1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE			
86 d.4.1	ST-01	KNR 7-28 0301-03	Rozebranie posadzek na lepiku - parkiet z klepki dębowej	m ²		
			55,46	m ²	55,46	
					RAZEM	55,46
87 d.4.1	ST-01	KNR 4-04 0501-08 analogia	Oczyszczenie podłoża z lepiku	m ²		
			55,46	m ²	55,46	
					RAZEM	55,46
88 d.4.1	ST-01	KNR 4-01 0108-14	Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość do 8 km - na miejsce wskazane przez Inwestora	m ³		
			5,6	m ³	5,60	
					RAZEM	5,60
89 d.4.1	ST-01	KNR 4-01 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
			Krotność = 7	m ³	5,60	
			5,6		RAZEM	5,60
90 d.4.1	ST-01	KNR-W 4-01 0109-01 analogia	Opłata za wysypisko - zmieszane odpady z budowy, remontów	t		
			5,6*1,8	t	10,08	
					RAZEM	10,08
4.2			PRACE REMONTOWE			
91 d.4.2	ST-05	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
			55,46	m ²	55,46	
					RAZEM	55,46
92 d.4.2	ST-05	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża	m ²		
			55,46	m ²	55,46	
					RAZEM	55,46
93 d.4.2	ST-05	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - wyrównanie podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
			55,46	m ²	55,46	
					RAZEM	55,46
94 d.4.2	ST-05	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - wyrównanie podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm	m ²		
			Krotność = 2	m ²	55,46	
			55,46		RAZEM	55,46
95 d.4.2	ST-03	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - Folia paroizolacyjna pod panele podłogowe	m ²		
			55,46	m ²	55,46	
					RAZEM	55,46
96 d.4.2	ST-02	KNR 2-22 1001-03 analogia	Podkłady pod posadzki z paneli - mata piankowa gr. 4mm	m ²		
			55,46	m ²	55,46	
					RAZEM	55,46
97 d.4.2	ST-05	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych w systemie "klik" gr. 12-14mm; klasa min. AC4 wraz z przymocowaniem listew przyściennych	m ²		
			55,46	m ²	55,46	
					RAZEM	55,46