

PRZEDMIAR ROBÓT 882-00-000

CPV: 45261910-6 Naprawa dachów

Budowa: Remont dachu i instalacji c.o.
Obiekt: Budynki Szkoły Podstawowej nr. 38
Rodzaj robót: Remontowe

Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr.38
Poznań

PRZEDMIAR 882-00-000

Strona 1

09-05-2011

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
01	CPV 45261910-6: Naprawa dachów					
01	10	KNNR	N009-06-01-05-00	B.02.00.00	Demontaż zwodu odgromowego nienaprężonego poziomego	metr 300,000
01	20	KNNR	N005-06-01-02-01	B.02.00.00	Przewody odgromowe poziome z prętów stalowych OC na wspornikach klejonych	metr 300,000
01	30	KNR	401-05-19-06-00	B.02.00.00	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowy	m ² 30,000
01	50	KNNR	N002-05-07-01-00	B.02.00.00	Pokrycia dachu 1x papą termozgrzewalną wyrównanie spadków oraz miejsca po rozbiórkach	m ² 32,000
01	70	KNNR	N002-05-07-01-00	B.02.00.00	Pokrycia dachu 1x papą termozgrzewalną	m ² 100,000
01	80	KNR	401-05-35-04-00	B.02.00.00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr 95,000
01	90	KNR	401-05-35-08-00	B.02.00.00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ² 50,000
01	100	KNR	202-05-06-02-01	B.02.00.00	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm - obróbki murów, pasów nadrynnowych	m ² 50,000
01	110	KNR	217-01-52-02-01	B.02.00.00	Wywietrzak dachowy cylindryczny "Cagi" A ø 200	szt 2,000
01	130	KNR	202-05-17-04-00	B.02.00.00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 150	metr 95,000
01	140	KNR	202-05-19-03-00	B.02.00.00	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych ø 120	metr 2,000
01	150	KNR	401-05-33-06-00	B.02.00.00	Naprawa obróbek blacharskich przez wstawienie odcinków z blachy ocynkowanej	m ² 4,000
01	160	KNR	401-01-06-04-00	B.02.00.00	Usunięcie z stropodachu blach oraz pozostałej izolacji	m ³ 2,000
01	170	KNR	401-01-08-11-00	B.02.00.00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³ 3,000
01	180	KNR	401-01-08-12-00	B.02.00.00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami za 10 km	m ³ 3,000
01	190		000-00-00-00-00	B.02.00.00	Koszty utylizacji na wysypisku	szt 3,000
02	CPV 45331100-7: Remont kotłowni i instalacji c.o.					
02	10		000-00-00-00-00	S01.00.00	Spuszczenie i ponowne napełnienie instalacji c.o. wodą wraz z odpowietrzeniem	szt 1,000
02	20	KNR	215-13-07-01-00	S01.00.00	Plukanie instalacji C.O.	metr 1450,000
02	30	KNNR	N008-04-12-05-00	S01.00.00	Demontaż zaworu grzejnikowego ø 10-15	szt 103,000
02	40	KNR	402-05-12-01-00	S01.00.00	Demontaż dwuzłączki o połączeniu gwintowanym ø 15-20 mm	szt 103,000
02	60	KNR	215-04-15-01-10	S01.00.00	Analogia- montaż śrubunka grzejnikowego z odcięciem ø 15	szt 103,000
02	90	KNR	215-04-15-01-33	S01.00.00	Zawór grzejnikowy termostatyczny Dn-15 z głowicą termostatyczną	szt 73,000
02	100	KNR	215-04-15-01-33	S01.00.00	Zawór grzejnikowy termostatyczny Dn-15 z głowicą termostatyczną z zabezpieczeniem antykradzieżowym	szt 30,000
02	110	KNR	215-04-15-04-30	S01.00.00	Wykonanie nastawy zaworu grzejnikowego termostatycznego	szt 103,000
02	120	KNR	215-05-12-01-00	S01.00.00	Próba instalacji CO na gorąco z regulacją	szt 103,000
02	130	KNR	215-13-05-01-00	S01.00.00	Rury przyłączone do grzejników C.O. na ścianie ø 15-przeróbka	kmpl 35,000
02	150	KNR	215-04-03-01-01	S01.00.00	Rurociąg z rur stalowych Z/S na ścianach ø 15	metr 12,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
02	160	000-00-00-00-00	S01.00.00	Demontaż i monowny montaż osłon grzejnikowych	szt	25,000
02	210	KNNR N008-04-10-04-00	S01.00.00	Demontaż rurociągu stalowego ø 40-50 spawanego na ścianie	metr	3,000
02	220	KNNR N008-04-12-03-00	S01.00.00	Demontaż zaworu przelotowego ø 40-50	szt	2,000
02	250	000-00-00-08-00	S01.00.00	Sterownik pogodowy Firmy FRISKO typ RX 910 SMART na 1 obieg grzewczy, cwu, z czujką zewnątrz i czujkami wewnętrznymi przyłgowymi.- dostawa i montaż, sterownik z demontażu	kmpł	1,000
02	270	KNNR N004-05-20-08-00	S01.00.00	Zawór trójdrogowy typ DR65GFLA ø 65 + siłownik VMM-20	szt	1,000
02	280	KNNR N004-04-12-06-01	S01.00.00	Odpowietrznik automatyczny do pionu TACO Hy-VENT ø 15	szt	4,000
02	300	KNNR N004-05-26-07-10	S01.00.00	Filtr siatkowy kołnierzowy FS-1 ø 65	szt	1,000
02	320	KNNR N004-04-11-07-40	S01.00.00	Zawór mosiężny kulowy gwintowany ø 65	szt	3,000
02	340	KNR 215-01-12-07-30	S01.00.00	Zawór zwrotny gwintowany SOCLA ø 65	szt	1,000
02	350	KNNR N004-04-03-06-00	S01.00.00	Rurociąg z rur stalowych spawanych Z/S na ścianie ø 50	metr	3,000
02	360	KNNR N004-04-03-04-00	S01.00.00	Rurociąg z rur stalowych spawanych Z/S na ścianie ø 32	metr	2,000
02	370	KNR 401-12-12-31-00	S01.00.00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną rur wodociągowych ø 50-100	metr	5,000
02	380	KNR 216-13-10-07-02	S01.00.00	Izolacja rury ø 50 otuliną STEINORM-310 PCV gr 30 mm	metr	3,000
02	381	KNR 216-13-10-05-03	S01.00.00	Izolacja rury ø 32 otuliną STEINORM-310 PCV gr 40 mm	metr	2,000
02	390	KNNR N005-01-10-01-00	S01.00.00	Listwa elektroinstalacyjna klejona do podłoża naścienna LN 32.15 łącznik prosty	metr	22,000
02	400	KNNR N005-02-03-01-01	S01.00.00	Przewód kabelkowy YDY 2x1,5 wciągany do rur	metr	40,000
02	410	KNNR N005-02-03-02-05	S01.00.00	Przewód kabelkowy YDY 5x2,5 wciągany do rur	metr	25,000
02	420	KNNR N005-12-05-05-00	S01.00.00	Podłączanie silników w obudowie normalnej kabel 5-żył Al do 50 mm²	szt	3,000
02	430	KNNR N005-04-04-01-00	S01.00.00	Przeróbka i podłączenie instalacji elektrycznej s skrzynce rozdzielczej,	szt	1,000
02	440	KNNR N004-05-29-02-00	S01.00.00	Uruchomienie kotłowni z 2 osobami obsługi	szt	1,000
02	450	000-00-00-00-00	S01.00.00	Termostat ATF przyłgowy na rurę	szt	1,000