
KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SLAI 013 ; WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W SALACH 314 ; 312 ;302 Z ZAPL ; 202 ; P.
NAUCZ. Z ZAPL ; KL.SCHOD Ip.
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul.Działyńskich 4/5
INWESTOR : Zespół Szkół Zawodowych Nr.6
ADRES INWESTORA : Poznań ul.Działyńskich 4/5
BRANŻA : Ogólnobudowlana

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 REMONT PODŁOGI SALA 013						
1 d.1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołów	m	31,8	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (DWIE WARSTWY)	m ²	129,645	0,00	0,00
3 d.1	KNR-W 4-01 0808-07	Rozbiórka posadzki skałdrzewnej jednolitej	m ²	129,645	0,00	0,00
4 d.1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²	64,823	0,00	0,00
5 d.1	KNR 4-01 0428-04	Rozebranie legarów	m	70,35	0,00	0,00
6 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	64,823	0,00	0,00
7 d.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 5 cm (PS-E FS 20)- poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²	64,823	0,00	0,00
8 d.1	KNR 2-02 1106-01	Posadzki cementowe wraz z cokołkami zatarte na ostro gr.25mm	m ²	64,823	0,00	0,00
9 d.1	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokołkami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm (2 cm) Krotność = 2	m ²	64,823	0,00	0,00
10 d.1	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokołkami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	64,823	0,00	0,00
11 d.1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe obiektowe z wywinieciem na ściany 10 cm	m ²	68,163	0,00	0,00
2 WYMIANA STOLARKI okiennej i drzwiowej w SALI 013						
12 d.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²	14,96	0,00	0,00
13 d.2	KNR 202-10-23-11-50	Okna PCW rozwieralno uchylne o pow ponad 2,5 m2 , WG WZORU ISTNIEJĄCYCH ,z obróbką obsadzenia szyba U=1,1) , szkło bezpieczne	m ²	14,96	0,00	0,00
14 d.2	KNR 202-05-41-02-00	Podokienniki z PVC	m ²	1,818	0,00	0,00
15 d.2	KNR 202-10-23-12-50	Analogia. Drzwi drewniane skrzynkowe jednoskrzydłowe z osieźnicą szer 0,55m,indywidualne,wg wzoru istniejących, z obróbką obsadzenia	m ²	2,42	0,00	0,00
3 ROBOTY MALARSKIE W SALI 013						
16 d.3	KNR 202-09-25-01-00	Zabezpieczenie okien folią AT-26 0103-02	m ²	17,38	0,00	0,00
17 d.3	KNR 202-09-25-01-00	Zabezpieczenie drzwi folią AT -26 0103-02	m ²	2,42	0,00	0,00
18 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - sufity	m ²	64,823	0,00	0,00
19 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²	118,138	0,00	0,00
20 d.3	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	64,823	0,00	0,00
21 d.3	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m ²	63,688	0,00	0,00
22 d.3	KNR 4-01 1204-05	Dodatkowe malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	128,511	0,00	0,00
23 d.3	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania	m ²	42,238	0,00	0,00
4 INSTALACIE OŚWIETLENIA OGÓLNEGO W SALI 0,13						
24 d.4	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	szt.	15	0,00	0,00
25 d.4	KNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	2	0,00	0,00
26 d.4	KNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	25	0,00	0,00
27 d.4	KNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 p/t w gotowych bruzdach	m	25	0,00	0,00
28 d.4	KNR 5 0306-02	Łączniki jednobiegunowe podtynkowe	szt.	2	0,00	0,00
29 d.4	KNR 5 0502-04	Montaż oprawy świetłówkowej TCS 160 4X18 W	kpl.	8	0,00	0,00
30 d.4	KNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	25	0,00	0,00
31 d.4	KNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	25	0,00	0,00

1 REMONT PODŁOGI SALA 013

2 WYMIANA STOLARKI okiennej i drzwiowej w SALI 013

3 ROBOTY MALARSKIE W SALI 013

4 INSTALACIE OŚWIETLENIA OGÓLNEGO W SALI 0,13

- 2 -

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
32 d.4	KNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	25	0,00	0,00
5 USUNIĘCIE I WYWÓŻ GRUZU						
33 d.5	KNR 401-01-08-17-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	6	0,00	0,00
34 d.5	KNR 401-01-08-20-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 14 km krotność 14 Krotność = 14	m ³	6	0,00	0,00
35 d.5	Kalkulacja indywidualna	Opłata za umieszczenie odpadów na wysypisku	Mg	6	0,00	0,00
6 WYMIANA STOLARKI okiennej w SALI 312 - z obustronną obróbką obsadzenia						
36 d.6	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²	14,96	0,00	0,00
37 d.6	KNR 202-10-23-11-50	Okna PCW rozwieralnie uchylne o pow ponad 2,5 m2 , WG WZORU ISTNIEJĄCYCH ,z obustronną obróbką obsadzenia szyba U=1,1) , szkło bezpieczne	m ²	14,96	0,00	0,00
38 d.6	KNR 202-05-41-02-00	Podokienniki z PVC	m ²	1,728	0,00	0,00
7 WYMIANA STOLARKI okiennej w SALI 314 - z obustronną obróbką obsadzenia						
39 d.7	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²	14,96	0,00	0,00
40 d.7	KNR 202-10-23-11-50	Okna PCW rozwieralnie uchylne o pow ponad 2,5 m2 , WG WZORU ISTNIEJĄCYCH ,z obustronną obróbką obsadzenia szyba U=1,1) , szkło bezpieczne	m ²	14,96	0,00	0,00
41 d.7	KNR 202-05-41-02-00	Podokienniki z PVC	m ²	1,728	0,00	0,00
8 WYMIANA STOLARKI okiennej w SALI 202 - z obustronną obróbką obsadzenia						
42 d.8	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²	7,84	0,00	0,00
43 d.8	KNR 202-10-23-11-50	Okna PCW rozwieralnie uchylne o pow ponad 2,5 m2 , WG WZORU ISTNIEJĄCYCH ,z obustronną obróbką obsadzenia szyba U=1,1) , szkło bezpieczne	m ²	7,84	0,00	0,00
44 d.8	KNR 202-05-41-02-00	Podokienniki z PVC	m ²	1,26	0,00	0,00
9 WYMIANA STOLARKI okiennej w SALI 302 - z obustronną obróbką obsadzenia						
45 d.9	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²	11,76	0,00	0,00
46 d.9	KNR 202-10-23-11-50	Okna PCW rozwieralnie uchylne o pow ponad 2,5 m2 , WG WZORU ISTNIEJĄCYCH ,z obustronną obróbką obsadzenia szyba U=1,1) , szkło bezpieczne	m ²	11,76	0,00	0,00
47 d.9	KNR 202-05-41-02-00	Podokienniki z PVC	m ²	1,818	0,00	0,00
10 WYMIANA STOLARKI okiennej w SALI 302 zaplecze - z obustronną obróbką obsadzenia						
48 d.10	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²	7,84	0,00	0,00
49 d.10	KNR 202-10-23-11-50	Okna PCW rozwieralnie uchylne o pow ponad 2,5 m2 , WG WZORU ISTNIEJĄCYCH ,z obustronną obróbką obsadzenia szyba U=1,1) , szkło bezpieczne	m ²	7,84	0,00	0,00
50 d.10	KNR 202-05-41-02-00	Podokienniki z PVC	m ²	0,96	0,00	0,00
11 WYMIANA STOLARKI okiennej na KLATCE SCHODOWEJ I p z obustronną obróbką obsadzenia						
51 d.11	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²	9,744	0,00	0,00
52 d.11	KNR 202-10-23-11-50	Okna PCW rozwieralnie uchylne o pow ponad 2,5 m2 , WG WZORU ISTNIEJĄCYCH ,z obustronną obróbką obsadzenia szyba U=1,1) , szkło bezpieczne	m ²	9,744	0,00	0,00
53 d.11	KNR 202-05-41-02-00	Podokienniki z PVC	m ²	1,164	0,00	0,00
12 WYMIANA STOLARKI okiennej w P.NAUCZYCIELSKI - z obustronną obróbką obsadzenia						
54 d.12	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²	15,54	0,00	0,00
55 d.12	KNR 202-10-23-11-50	Okna PCW rozwieralnie uchylne o pow ponad 2,5 m2 , WG WZORU ISTNIEJĄCYCH ,z obustronną obróbką obsadzenia szyba U=1,1) , szkło bezpieczne	m ²	15,54	0,00	0,00
56 d.12	KNR 202-05-41-02-00	Podokienniki z PVC	m ²	1,845	0,00	0,00
13 WYMIANA STOLARKI okiennej i w ZAPLE CZU P. NAUCZYCIELSKIEGO - z obustronną obróbką obsadzenia						
57 d.13	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m ²	3,92	0,00	0,00

4 INSTALACJE OŚWIETLENIA OGÓLNEGO W SALI 0,13

5 USUNIĘCIE I WYWÓŻ GRUZU

- 3 -

6 WYMIANA STOLARKI okiennej w SALI 312 - z obustronną obróbką obsadzenia

7 WYMIANA STOLARKI okiennej w SALI 314 - z obustronną obróbką obsadzenia

8 WYMIANA STOLARKI okiennej w SALI 202 - z obustronną obróbką obsadzenia

9 WYMIANA STOLARKI okiennej w SALI 302 - z obustronną obróbką obsadzenia

10 WYMIANA STOLARKI okiennej w SALI 302 zaplecze - z obustronną obróbką obsadzenia

11 WYMIANA STOLARKI okiennej na KLATCE SCHODOWEJ I p z obustronną obróbką obsadzenia

12 WYMIANA STOLARKI okiennej w P.NAUCZYCIELSKI - z obustronną obróbką obsadzenia

13 WYMIANA STOLARKI okiennej i w ZAPLE CZU P. NAUCZYCIELSKIEGO - z obustronną obróbką obsadzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
58 d.13	KNR 202-10-23-11-50	Okna PCW rozwieralno uchylne o pow ponad 2,5 m ² , WG WZORU ISTNIEJĄCYCH ,z obustronną obróbką obsadzenia szyba U=1,1) , szkło bezpieczne	m ²	3,92	0,00	0,00
59 d.13	KNR 202-05-41-02-00	Podokienniki z PVC	m ²	0,48	0,00	0,00