



LEGENDA

- anemostat nawiewny z ramką montażową
- anemostat wywiewny z ramką montażową
- kanal nawiewny
- kanal wyciągowy
- kanal nawiewny izolowany wełną mineralną 30mm
- kanal wyciągowy izolowany wełną mineralną 30mm
- jednostka zewnętrzna klimatyzacji
- jednostka wewnętrzna klimatyzacji ścienna
- jednostka wewnętrzna klimatyzacji kanałowa (montaż pionowy)
- jednostka wewnętrzna klimatyzacji precyzyjnej
- przewody czynnika chłodniczego

- Klimatyzatory ścienna należy wyposażyć w zewnętrzne pompy skroplin
- Przy urządzeniach wewnętrznych klimatyzacji należy zainstalować systemowe syfony skroplin
- Przy wpieciu skroplin klimatyzacji do kanalizacji sanitarnej należy zamontować syfony bezzaporowe
- Urządzenia zewnętrzne posadowić na konstrukcjach stalowych na dachu na wysokości minimum 40cm n.p.d. na wibroizolatorach

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	INSTAL-SANIT ul. Nowe Ogrody 37B/18 80-803 Gdańsk	
PROJEKT:	PRZEBUDOWA I NADBUDOWA Galeria Miejska ARSENAŁ w Poznaniu	
ADRES INWESTYCJI:	POZNAŃ Stary Rynek 6	
ZAMAWIAJĄCY:	GALERIA MIEJSKA ARSENAŁ W POZNANIU POZNAŃ Stary Rynek 6 61-772 Poznań	
RYSunEK:	Rzut piwnicy, instalacja klimatyzacji	
BRANŻA:	Sanitarna	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Rafał Malinowski upr. nr POM/0244/PWOS/12 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
SPRAWDZIŁA:	mgr inż. Anna Nosarzewska upr. nr POM/0038/POS/13 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
OPRACOWAŁA:		
DATA:	IV 2020	
STADIUM:	PFU	
SKALA:	1 : 100	
NR RYS.		W-05