

MF

MALOWANIE ŚCIAN
do wys. 2,08m (lub na pełną wysokość)
- farba odporna na szorowanie, matowa / satyna (klasa 1)
np. farba ceramiczna, emalia akrylowa

powyżej 2,08m
- farba odporna na zmywanie, matowa / satyna (klasa 1 lub 2, min. 3500 cykli)
np. hypoalergiczna farba lateksowa

NUMERACJA POMIESZCZEŃ
- szablon / malowanie




GRAFIKA /
OZNACZENIA POMIESZCZEŃ

SZABLONY:
- nr pomieszczeń nad drzwiami
wys. ok. 30cm (Arial Black)


006

- grafiki na drzwiach do wc
wys. postaci / symbolu - ok. 37cm




C1

COKÓŁ
- betonowy lub z płytek
- cokół dookoła wszystkich posadzek
- miejscowo naprawiać, uzupełnić,
- malowany w kolorze zbliżonym do RAL 7024



WIDOK AKSONOMETRYCZNY




WIDOK NA COKÓŁ C1
przy podłodze

GR

renowacja grzejnika:
- oczyszczenie i wyrównanie
powierzchni
- malowanie na kolor zbliżony
do RAL 7024

- rury zasilające pochować
lub przemalować

- wnęki malować na kolor
zbliżony do koloru grzejnika
(RAL 7024)




KM

zabezpieczenie narożników ścian, do wys. 2,0 m
na ciągach komunikacyjnych należy zabezpieczyć
narożniki ścian przed uszkodzeniem:
- osłona chroniąca narożniki 5x5cm

KOLOR jak ściana
np. narożnik SO50, seria Acrovyn firmy C/S Polska
lub kątownik stalowy

- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary na rysunkach podane od ścian w stanie surowym.
 2. Wszystkie dojsčia, przejścia, łączenia materiałów należy wykonać bezprogowo.
 3. KOLORY - wg rys. kolorystyki pomieszczeń.
 4. Wszystkie materiały / kolory wymagają akceptacji projektanta po przedstawieniu próbek.
 5. Rozpatrywać łącznie z rys. AW03 i AW05.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 Poznań, ul. Leśnowolska 35 dz. nr ewiden.: 198, 199; nr arkusza: 18; obręb: Krzyżowniki; jedn. ewiden. Miasto Poznań		
		 MICHNOWICZ STASZEWSKI ARCHITEKCI 61-501 Poznań, ul. Dąbrówki 2/4 tel / fax 61-6497394 msa.net.pl		
PROJEKTOWAŁ	arch. Piotr Staszewski (gt. projektant) arch. Zbigniew Michnowicz arch. Karolina Skalska Marcin Durski	UPR. NR 40/WPOKK/2015 - UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANymi BEZ OGRANICZEŃ	DATA I PODPIS 04.2020	
TREŚĆ RYSUNKU	WYTYCZNE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ (2)			RYSUNEK NR AW06
BRANŻA	architektura	STADIUM proj. wykonawczy	INDEX 0466	DATA 04.2020
		SKALA 1:50		