
LEGENDA:



OGRODZENIE SYSTEMOWE NP. PANELE OGRODZENIOWE BETAFENCE TYP NYLOFOR CITY
Panele i słupki powlekane pvc , wys. panelu 630mm długość łączna =90,65mb + 5szt. furtek szer. 1000/1150mm , w tym:
- OGRODZENIE TARASÓW Z NAWIERZCHNIĄ BEZPIECZNĄ 72,25mb + 2 FURTKI
- OGRODZENIE NA TERENIE ZIELONYM 18,65mb + 3 FURTKI

UWAGA: PRZED ZAMÓWIENIEM OGRODZENIA POBRAĆ WYMIAR Z NATURY PO WYKONANIU TARASÓW

Uwaga : Opis techniczny stanowi integralną część niniejszego opracowania.

archimax
Autorskie Biuro Projektów - Piotr Szabelski

60-591 Poznań ul. Miodowa 24a
tel. +48 501 139 839
e-mail : archimax@vp.pl

Projektował :	Nr upr. :	Podpis :
mgr inż. arch. Piotr Szabelski	11/PW/92	

Data oprac.: 25.02.2020 | Branża : BUDOWLANA | Etap : PB

Treść opracowania :

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU TARASU ZEWNĘTRZNEGO

Inwestor :
Miasto Poznań - Zespół Żłobków nr 4
61-527 Poznań ul. Prądzyńskiego 16

Obiekt :
ŻŁOBEK „ŻURAWINKA"
(FILIA ZESPOŁU ŻŁOBKÓW NR 4)

Adres :
Poznań ul. Żurawinowa 5/7
działka nr 38/43 arkusz 16 obręb Dębiec

Treść rysunku :
RZUT PROJEKTOWANYCH OGRODZEŃ

Skala : 1 : 100 | Nr rys.: 5 | Wyd.: 01 | Nr str. proj.: