

PRZEDMIAR ROBÓT A70-01-000

CPV:

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

Budowa: Remont boiska do piłki ręcznej ułożenie nawierzchni z sztucznej trawy do piłki ręcznej

Obiekt: Szkoła Podstawowa nr. 46

Rodzaj robót: Remontowe

Zamawiający: Miasto Poznań Szkoła Podstawowa nr. 46
61-044 Poznań
ul. Inowrocławska 19

PRZEDMIAR A70-01-000

Strona 1

01-10-2020

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Remont boiska do piłki ręcznej					
1.1	CPV 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne					
1.1	20	CEN	000-00-00-00-00	ST 1,0	Rozbiórka sztucznej trawy	m ² 572,000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			20*28,6	572,000
1.1	40	CEN	231-04-01-01-00	ST 2,0	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2	metr 117,200
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			35,8*2+22,8*2	117,200
1.1	50	CEN	401-02-12-02-00	ST 1,0	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości ponad 15 cm	m ³ 5,626
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			22,8*0,4*0,12*2+35,8*0,4*2*0,12	5,626
1.1	51	CEN	401-01-08-06-00	ST 1,0	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³ 21,818
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			572*0,02+118,8*0,2*0,2+5,626	21,818
1.1	52	CEN	401-01-08-11-00	ST 1,0	Wywóz materiałów z rozbiórki samochodami wywrotkami na odległość do 10 km	m ³ 21,818
1.1	53	CEN	000-00-00-00-00	ST 1,0	Utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³ 21,818
1.2	CPV 45212221-1: Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych					
1.2	10	CEN	231-04-02-04-00	ST 4,0	Ława pod krawężnik betonowa z oporem i odwodnienie	m ³ 7,325
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			117,2*0,25*0,25	7,325
1.2	20	KNR	231-04-07-01-00	ST 4,0	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr 117,200
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			22,8*2+35,8*2	117,200
1.2	30	CEN	231-05-11-01-00	ST 4,0	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej	m ² 35,160
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>	
		1			22,8*0,3*2+35,8*0,3*2	35,160
1.3	CPV 45212221-1: Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych					
1.3	10	CEN	000-00-00-00-00	ST 3,0	Demontaż na czas remontu boiska bramek, po zakończeniu prac ponowny montaż zdemontowanych bramek.	szt 2,000

							SYKAL
DZ	POZ		SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.3	230	CEN	001-00-00-00-01	ST 3,0	Nawierzchnia sportowa ze sztucznej trawy o wysokości włókien 22 mm, przeznaczona na boisko sportowe do piłki ręcznej. Kolor zielony. Wykonanie nawierzchni obejmuje dostawę oraz ułożenie nawierzchni trawiastej wraz z wklejanymi liniami boiska do piłki ręcznej w kolorze białym.	m²	816,240
1.3	240	CEN	001-00-00-00-02	ST 3,0	Naciągnięcie istniejącej siatki w miejscach obluźowania	szt	6,000