

zapisz nr 5 do GWZ

Biblioteka Raczyńskich
Poznań Plac Wolności 19

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej
ADRES INWESTYCJI : Poznań Stary Rynek 84
INWESTOR : Biblioteka Raczyńskich
ADRES INWESTORA : Poznań Plac Wolności 19
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : budowlana-stolarka

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jędrasiewicz Andrzej
DATA OPRACOWANIA : 20.08.2006

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Biblioteka Raczyńskich
61-739 Poznań, Pl. Wolności 19
tel. 852-94-42, 852-94-43
fax 852-98-68

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Z-ca DYREKTORA

mgr Anna Chwalisz

Data opracowania
20.08.2006

Data zatwierdzenia

20.08.2006 r.

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wymiana stolarki okiennej STO 001					
1	Okna typ A	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien typ A	m ²		
d.1		1,26x2,025x2szt 5.1	m ²	5.100	
				RAZEM	5.100
2	Okna typ B	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien typ B	m ²		
d.1		1,52x2,33x2szt 7.08	m ²	7.080	
				RAZEM	7.080
3	Okna typ C	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien typ C	m ²		
d.1		1,21x1,88x3szt 6.81	m ²	6.810	
				RAZEM	6.810
4	Okna typ D	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien typ D	m ²		
d.1		1,31x2,18 x3 szt 8.55	m ²	8.550	
				RAZEM	8.550
5	Okna typ E	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien typ E	m ²		
d.1		1,33+(2x0,68)x2,215 5.95	m ²	5.950	
				RAZEM	5.950
6	Okna typ F	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien typ F	m ²		
d.1		1,29x2,1x2szt 5.42	m ²	5.420	
				RAZEM	5.420
7	Okna typ G	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien typ G	m ²		
d.1		1,27x2,18x 4szt 11.08	m ²	11.080	
				RAZEM	11.080
8	Okno typ H	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien typ H	m ²		
d.1		1,29x1,785x 3szt 6.9	m ²	6.900	
				RAZEM	6.900
9	Okna typ I	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien typ I	m ²		
d.1		1,28+(0,7+0,7) x1.8 4.82	m ²	4.820	
				RAZEM	4.820
10	Okno typ J	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien typ J	m ²		
d.1		1,28x1,755 x4 szt 9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
11	Okna typ K	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien typ K	m ²		
d.1		0,9x1,54 x2szt 2.76	m ²	2.760	
				RAZEM	2.760
12	Okno typ L	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien typ L	m ²		
d.1		0,7x1,22x 4szt 3.4	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
13	Okna typ Ł	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien typ Ł	m ²		
d.1		1,38x1,73x 2 szt 4.77	m ²	4.770	
				RAZEM	4.770
2 Roboty budowlane remontowe i renowacyjne STR 014					
14	TZKNBK -	obsadzenie elementów prefabrykowanych - podokienniki z drewna dług.do	szt.		
d.2	429analo-	1.0 m			
	gia	okna K i L	szt.	6.000	
		6		RAZEM	6.000
15	TZKNBK -	obsadzenie elementów prefabrykowanych - podokienniki z drewna dług.do	szt.		
d.2	430analo-	2.0 m			
	gia	okna D,E,F,G,H,I,J,Ł	szt.	20.000	
		20		RAZEM	20.000
16	TZKNBK	Tynki zewn.kat.III o pow.do 1 m2 z przygotowaniem zaprawy wap. lub	m ²		
d.2	VIII 01-01	cem.-wap.	m ²	20.000	
		20		RAZEM	20.000
17	TZKNBK	Malowanie elewacji farbą kazeinową z uprzednim zagruntowaniem kolorem	m ²		
d.2	XV 0106-01	j3x Krotność = 3			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
18	KNR 4-01 d.2 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
19	KNR 4-01 d.2 0717-01	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (do 2 m ²)	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
20	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
21	KNR-W 4- d.2 01 0543-02	Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem podokienników o szerokości 25 - 50 cm z blachy miedzianej	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
22	Kalk.ind.- d.2 drzwi wej- ściowe	Renowacja drzwi wejściowych ogd strony Starego Rynku-opis w specyfikacji	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	kalkulacja d.2 ind.	Renowacja drzwi od ul.Zamkowej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45421100-5	Wymiana stolarki okiennej STO 001				
1	Okna typ A	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien typ A 1,26x2,025x2szt	m ²	5.1	0.00	0.00
d.1						
2	Okna typ B	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien typ B 1,52x2,33x2szt	m ²	7.08	0.00	0.00
d.1						
3	Okna typ C	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien typ C 1,21x1,88x3szt	m ²	6.81	0.00	0.00
d.1						
4	Okna typ D	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien typ D 1,31x2,18 x3 szt	m ²	8.55	0.00	0.00
d.1						
5	Okna typ E	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien typ E 1,33+(2x0,68)x2,215	m ²	5.95	0.00	0.00
d.1						
6	Okna typ F	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien typ F 1,29x2,1x2szt	m ²	5.42	0.00	0.00
d.1						
7	Okna typ G	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien typ G 1,27x2,18x 4szt	m ²	11.08	0.00	0.00
d.1						
8	Okno typ H	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien typ H 1,29x1,785x 3szt	m ²	6.9	0.00	0.00
d.1						
9	Okna typ I	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien typ I 1,28+(0,7+0,7) x1.8	m ²	4.82	0.00	0.00
d.1						
10	Okno typ J	Wykucie z muru i wstawienie nowych okientyp J 1,28x1,755 x4 szt	m ²	9	0.00	0.00
d.1						
11	Okna typ K	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien typ K 0,9x1,54 x2szt	m ²	2.76	0.00	0.00
d.1						
12	Okno typ L	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien typ L 0,7x1,22x 4szt	m ²	3.4	0.00	0.00
d.1						
13	Okna typ Ł	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien typ Ł 1,38x1,73x 2 szt	m ²	4.77	0.00	0.00
d.1						
2	45453000-7	Roboty budowlane remontowe i renowacyjne STR 014				
14	TZKNBK -	obsadzenie elementów prefabrykowanych - podokien-	szt.	6	0.00	0.00
d.2	429analogia	niki z drewna dług.do 1.0 m okna K i L				
15	TZKNBK -	obsadzenie elementów prefabrykowanych - podokien-	szt.	20	0.00	0.00
d.2	430analogia	niki z drewna dług.do 2.0 m okna D,E,F,G,H,I,J,Ł				
16	TZKNBK VIII	Tynki zewn.kat.III o pow.do 1 m2 z przygotowaniem	m ²	20	0.00	0.00
d.2	01-01	zaprawy wap. lub cem.-wap.				
17	TZKNBK XV	Malowanie elewacji farbą kazeinową z uprzednim za-	m ²	20	0.00	0.00
d.2	0106-01	gruntowaniem kolorem j3x Krotność = 3				
18	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości	m	30	0.00	0.00
d.2	0705-02	do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu				
		pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceg-				
		łami lub dachówkami				
19	KNR 4-01	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścia-	m ²	30	0.00	0.00
d.2	0717-01	nach płaskich (do 2 m2)				
20	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierz-	m ²	30	0.00	0.00
d.2	1505-03	chni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowa-				
		niem				
21	KNR-W 4-01	Wymiana obróbek z wykonaniem i montażem podo-	m ²	10	0.00	0.00
d.2	0543-02	kienników o szerokości 25 - 50 cm z blachy miedzia-				
		nej				
22	Kalk.ind.-	Renowacja drzwi wejściowych ogd strony Starego	kpl	1	0.00	0.00
d.2	drzwi wejś-	Rynku-opis w specyfikacji				
	ciowe					
23	kalkulacja	Renowacja drzwi od ul.Zamkowej	kpl	1	0.00	0.00
d.2	ind.					
24	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	50	0.00	0.00
d.2	1216-01					

PODSUMOWANIE

	CAŁY KOSZTORYS
RAZEM	RAZEM
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Wymiana stolarki okiennej STO 001				0.00
2	Roboty budowlane remontowe i renowacyjne STR 014				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł