

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.1	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m $577.26 \cdot 0.9 = 519.534 \text{m}^2 : 16 = 33$	kol. 33 kol.	33.000 RAZEM	33.000
1.2	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m 519.534m^2 519.534	m2 m2	519.534 RAZEM	519.534
2.1	KNR 0-17 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki SST 16.02.00 Izolacje termiczne- str.32; SST11.03.00 - str.13; SST11.00.00 -str.14 "kolor"	m2 m2	476.810 RAZEM	476.810
2.2	KNR 0-17 2610-01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki $143.50 \cdot 0.70 = 100.45 \text{m}^2$ SST16.02.00 Izolacje termiczne- str.32; SST11.03.00 tynki zewnętrzne i masy klejące str.13;	m2 m2	100.450 RAZEM	100.450
2.3	KNNR 3 1001-05	Ochrona narożników wypukłych w styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki $3.50 \cdot 2 + 163.80 + 7.20 \cdot 3 + 4.00 \cdot 8 + 4.20 \cdot 2 + 3.40 \cdot 4$ $+ 2.95 \cdot 6 = 264.100 \text{m}$ SST B11.00.00 tynki- str.13	m m	264.100 RAZEM	264.100
2.4	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie $577.26 \cdot 0.2 = 115.452 \text{m}^2$ SSTB.11.00.00 tynki - str.13	m2 m2	115.452 RAZEM	115.452
2.5	KNR-W 4- 01 0725- 03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu $577.26 \cdot 0.05 = 28.863 \text{m}^2$ SST B11.00.00 tynki- str.13	m2 m2	28.863 RAZEM	28.863

2.6	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach parteru dodatkowo minus otwory $(2.70+8.85+3.15+11.10+6.05+1.10+24.10+3.9$ $5+6.00+23.60+10.00*2)*1.50-85.20=81.525m^2$ Na wysokość -1.50m SST B.11.00.00 tynki- str.13	m2 81.525	m2	81.525 RAZEM	81.525
2.7	KNR 0-17 2610-08	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki $163.80*0.28=45.864m^2$ SST B.11.00.00 tynki -str.13	m2 45.864	m2	45.864 RAZEM	45.864
2.8	KNR-W 2- 02 0923- 01	Oslony okien folią polietylenowa $1.80*2.55*3+1.35*1.35*2+0.80*2.70*6+0.80*2.$ $75+2.50*1.70*16+1.30*1.40*3+1.00*2.10=108.$ 135m2	m2 108.135	m2	108.135 RAZEM	108.135
2.9	KNR-W 4- 01 0545- 03	Rozebranie rynny z blachy nadającej się do użytku $23.60*3+4.10*2=79.00m$ SST B.01.01.00 rozbiórki opieżenia, rynny, rury spustowe - str.3	m 79.00	m	79.000 RAZEM	79.000
3.1	KNNR 2 0602-01	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na lepiku na gorąco łącznik: $10.63*5.60=59.53m^2$ (nie ocieplamy) łącznik przy sali gimn.: $73.44+251.87+22.23=347.47m^2$ (przyjęt o część- 100.00m2) sala gimn.: $14.0*24.5=343.00m^2$ Razem: $690.47m^2$ PRZYJĘTO TYLKO SALĘ GIMNASTYCZNA+100.00m2 RAZEM:443.00m2 SST B16.02.00 roboty izolacyjne- str.32	m2 443.00	m2	443.000 RAZEM	443.000
3.2	KNR-W 2- 02 0514- 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej podokienniki: $73.20*0.45=32.940m^2$ opierzenia: $79.00*0.40+28.60*0.60+7.90*0.60=$ $53.500m^2$ RAZEM:86.44m2 SST B.10.02.00 obróbki blacharskie str. 6	m2 86.44	m2	86.440 RAZEM	86.440

		(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną sala gimnastyczna:343.00m2			
3.3	NNRNKB 202 0534- 02	10.63*2+6.00*2+12.00+8.00+6.00=59.26*1.1= 65.186m2 RAZEM:508.186m2			
		SST B.16.00.00 roboty izolacyjne str.32	m2		
		508.186	m2	508.186	
				RAZEM	508.186
3.4	KNR 0- 15II 0528- 03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm 23.60*3+4.10*2=79.00m	SST		
		B.10.03.00 rynny i rury spustow -str.6	m		
		79.00	m	79.000	
				RAZEM	79.000
3.5	KNR 0- 15II 0529- 03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm 7.20*2+4.00*2+3.00*4=34.400m	SST B.10.03.00 rynny i rury spustowe str. 6	m	
		34.400	m	34.400	
				RAZEM	34.400
3.6	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 8*1.5m=12m	SST		
		B.10.03.00 rynny i rury spustowe -str.6	m		
		12.00	m	12.000	
				RAZEM	12.000
3.7	KNR 4-03 0702-07	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na wsporniku klejonym na lepik Przyjęto do wymiany 70szt- reszta staroużyteczne	szt. 70 szt.	70.000	
				RAZEM	70.000
3.8	KNR 4-01 1301-01	Wymiana lub uzupełnienie krat prostych DEmontaż -ponowny montaż krat:1.35*1.35*2=3.645m2 Nowe:0.8*2.7*6=12.96m2 Razem:16.606m2	SST B.14.00.00 -str.18	m2	
		16.606	m2	16.606	
				RAZEM	16.606
3.9	KNR 4-03 1205-03 z.o.3.1. 9901-11	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - roboty w budowlach na wys. 4-12 m	10 pomiar.	10.000	
				RAZEM	10.000
3.10	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 15 km	SST		
		B.01.00.00 roboty rozbiórkowe -str.3	m3		
		1.5	m3	1.500	
				RAZEM	1.500

3.11	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 10szt SST B.14.03.00 drobne elementy ślusarskie - str.18	szt.		
			10 szt.	10.000	
				RAZEM	10.000