



Miasto Poznań
Zakład Robót Drogowych

UL. ENERGETYCZNA 4, 61-016 POZNAŃ

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa nawierzchni wiaduktu
ADRES INWESTYCJI : ul. Koszalińska, Poznań
INWESTOR : Zarząd Dróg Miejskich
ADRES INWESTORA : ul. Wilczak 17
WYKONAWCA ROBÓT : Zakład Robót Drogowych w Poznaniu
ADRES WYKONAWCY : ul. Energetyczna 4, 61-016 Poznań

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Witold Brozis główny specjalista d/s robót liniowych
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Rafał Kaczmarek z-ca dyrektora d/s robót utrzymaniowych i liniowych
DATA OPRACOWANIA : III 2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 492 359,26 zł

Słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć i 26/100 zł

WYKONAWCA :

GŁÓWNY SPECJALISTA
d/s robót liniowych
mgr inż. Witold Brozis
Data opracowania
III 2022
nr umowy WKP/BO1123/03

Z-CA DYREKTORA
DS. ROBÓT LINIOWYCH
UTRZYMANIOWYCH
Rafał Kaczmarek

INWESTOR

Nadzelnik Wydziału
Utrzymywania Obiektów Inżynierskich

mgr inż. Dariusz Balcerzak
upr.nr 10/W/99

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
ul. Koszalińska wiadukt					
1	Wprowadzenie organizacji ruchu na okres 3 miesięcy	kpl.	1,000	17 318,40	17 318,40
2	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²	30,000	10,40	312,00
3	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm	m ²	1 050,000	15,14	15 897,00
4	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 3 cm	m ²	810,900	10,64	8 627,98
5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym	m ³	129,327	53,00	6 854,33
6	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie niezbrojonym	cm	120,000	12,27	1 472,40
7	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	3,000	2 751,60	8 254,80
8	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	45,000	95,56	4 300,20
9	Praca wysięgnika koszowego	m-g	16,000	230,00	3 680,00
10	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	42,400	79,11	3 354,26
11	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 9 cm	m ²	84,800	25,10	2 128,48
12	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	1 050,000	0,60	630,00
13	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	1 050,000	4,71	4 945,50
14	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	80,000	0,60	48,00
15	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	80,000	67,13	5 370,40
16	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	1 050,000	80,92	84 966,00
17	Regeneracja nawierzchni bitumicznych przy użyciu geosiatki 120/200	m ²	1 200,000	28,97	34 764,00
18	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²	1 050,000	83,89	88 084,50
19	Wykonanie dylatacji bitumicznych	m	45,000	3 820,00	171 900,00
20	Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokości 5 cm i szerokości 2 cm BORNIT NAFLEX	m	100,000	53,22	5 322,00
21	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową	m ²	95,000	32,71	3 107,45
22	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania	t	273,285	35,33	9 655,16
23	Remont ciągu pieszo-rowerowego (rozkucie, uzupełnienie podbudowy, ułożenie ścieku, ręczne układanie masy)	kpl.	1,000	3 700,00	3 700,00
24	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	35,000	99,04	3 466,40
25	Wykonanie i wiwiania opierzenia podpór (zakup blach TYTAN CYNK)	kpl.	1,000	4 200,00	4 200,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					492 359,26

Słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć i 26/100 zł