

|                                                           |              |                  |    |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------|----|
| URZĄD MIASTA POZNANIA<br>BIURO RADY MIASTA<br>SEKRETARIAT |              |                  | 01 |
| WPLYNĘŁO<br>DNIA                                          | 20 STY. 2015 | WPLYNĘŁO<br>DNIA |    |
| L. dz. _____ zał. _____                                   |              |                  |    |
| znak spr. _____                                           |              |                  |    |

Poznań, dnia 20 stycznia 2015 roku.

**Sz.P.**  
**Prezydent Miasta Poznania**  
**Jacek Jaśkowiak**

**Michał Grześ – radny**

## INTERPELACJA

Dotyczy: kompostowni budowanej na Morasku

Organizator przetargu (ZZO) oczekiwał od Wykonawcy realizacji – poza hermetycznie zamkniętą halą - pięciu boksów magazynowych zlokalizowanych pod wiatą, każdy o powierzchni min. 100m<sup>2</sup> przeznaczonych dla czasowego magazynowania gotowego produktu. Boks o wymiarach w rzucie min. 10 x 10m. o minimalnej wysokości ścian 3,5 m, wygrodzony z trzech stron ścianami wykonanymi z przestawnych prefabrykatów budowlanych przeznaczonych do realizacji tymczasowych murów oporowych.

Mur oporowy wykonany z prefabrykatów betonowych o wymiarach 160x40x40cm z betonu C20/25 z wpustami i wypustkami, układanymi na sucho. Rozwiązanie z zastosowaniem prefabrykatów winno zapewniać możliwość elastycznej konfiguracji muru oporowego, zmianę jego lokalizacji, rozbiórkę oraz ponowny montaż – prefabrykowane elementy winny być rozbieralne za pomocą wózka widłowego z chwytakiem lub np. ładowarki z odpowiednim zawieszem.

Spływ ścieków technologicznych grawitacyjnie wyprofilowaną powierzchnią placu do kanalizacji technologicznej.

*Porównane powyżej opisy technologii z materiałów stanowiących załączniki do Decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz opis technologii z Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego załącznik do przetargu uwypuklają dwie zasadnicze różnice zastosowanych technologii kompostowania.*

Technologia kompostowania (wg materiałów przetargowych) wykazuje większą powierzchnię zajmowaną przez komory do kompostowania tzn. ponad 1000 m<sup>2</sup>.

Proces dojrzwania materiału organicznego po fazie intensywnej stabilizacji w komorach ma miejsce po wiać, a nie jak to przewiduje Decyzja w zamkniętej hali (... plac dojrzwania kompostu (wewnątrz hali)....). Załącznik 1 do Karty Informacyjnej – Ocena w zakresie

ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami w żadnym przypadku nie rozpatrywała możliwości umieszczenia pod wiatą placu dojrzewania materiału organicznego po procesie intensywnej stabilizacji w komorach. Należy tutaj podkreślić, iż prowadzenie procesu dojrzewania materiału pod wiatą, szczególnie w momencie przerzucania materiału przerzucarką, powoduje znaczny wzrost emitowanych bioaerozoli: substancji odorogennych, a także bakterii oraz innych mikroorganizmów chorobotwórczych.

Kto wydał zgodę na tak znaczące odstępstwo od warunków określonych w decyzji z 2010r.?