

Prezydent Miasta Poznania

Or.II/0057-1-95 /09

081209-456

URZĄD MIASTA POZNANIA		
BIURO RADY MIASTA		
SEKRETARIAT 01		
WPLYŚLO DNIA	08 GRU. 2009	WPLYŚLO DNIA
L. dz. _____ zał. _____		
znak spr. _____		

Poznań, 7 grudnia 2009 r.

Szanowny Pan
Dominik Herberholz
Radny Miasta Poznania

W związku z przekazaną pismem z dnia 30 listopada 2009r. interpelacją Pana Radnego w sprawie prac budowlanych na Stadionie Miejskim przy ulicy Bułgarskiej, pozwalam sobie załączyć wyjaśnienia, o które zwróciłem się w tej sprawie do pana Janusza Rajewskiego, Dyrektora Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.

Z poważaniem


Ryszard Grobelny

* Miasto know-how

Urząd Miasta Poznania, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

tel. +48 61 878 53 81 , fax +48 61 852 92 75, prezydent@um.poznan.pl, www.poznan.pl

ZP.3.0153-7/09

Poznań, dnia 2-1 2-2009 r.

Prezydent Miasta Poznania
Pan Ryszard Grobelny
Urząd Miasta Poznania
Pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań

Dotyczy : Interpelacji Pana Radnego Dominika Herberholza w sprawie prac budowlanych na Stadionie Miejskim w Poznaniu przy ul. Bułgarskiej 5/7.

Szanowny Panie Prezydencie:

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego Dominika Herberholza z Klubu „Lewica i Demokraci” Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji wyjaśniają co następuje:

- **Ad 1.** SIWZ oraz projekt budowlany przewidują aranżację i wyposażenie Stadionu w zakresie podstawowych wymogów tj. możliwości prowadzenia na stadionie rozgrywek piłkarskich zgodnie z wytycznymi UEFA w klasie ELITE. W tym zakresie nie spowoduje to wzrostu kosztów inwestycji. Natomiast jeśli chodzi o przypisanie stadionowi dodatkowych funkcji handlowych i usługowych informujemy że w zakresie umowy o Powierzeniu Przedsięwzięcia Spółka EURO Poznań 2012 ma wykonać do końca 2011 roku koncepcję komercjalizacji inwestycji w celu pozyskania dodatkowych środków na jej sfinansowanie i komercyjne funkcjonowanie stadionu po zakończeniu Turnieju Finałowego EURO 2012.
- **Ad 2.** Jeżeli chodzi o instalację niskoprądową w związku z wprowadzonymi zmianami Ustawy o Monitoringu i Bezpieczeństwie Imprez Masowych weryfikowana jest cała dokumentacja projektowa i dostarczona ona będzie według deklaracji Projektanta do 13.11.2009r. Projekt przewiduje optymalizację ilości kamer. Po konsultacjach z Policją ilość ich została ustalona na 140 szt.

Według Policji ilość ta całkowicie zabezpiecza możliwość przeprowadzenia rozgrywek zgodnie z wymogami nowej Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych. Ilość gniazdek komputerowych zaprojektowana jest wg. wymogów UEFA i jest wypadkową przewidywanej ilości zaakredytowanych dziennikarzy. W związku z tym nie ma możliwości zmian ilościowych jak i parametrów przesyłu danych w sieci komputerowej.

NIP: 783-10-44-564 REGON: 630603890 KONTO: PKO BP Oddział Poznań nr 30 1020 4027 0000 1202 0049 2843

POSIR, DYLEGACJA 61-553 Poznań ul. Chmielkowskiego 31 tel. (061) 833 79 00 fax (061) 833 46 81	Comping MALTA 61-036 Poznań ul. Krasińskiego 98 tel. (061) 876 62 03 fax (061) 876 62 83	Oddział ARENA 60-751 Poznań ul. Wesońskiego 83 tel. (061) 800 00 31 fax (061) 800 01 17	Oddział CHWAŁKA 61-553 Poznań ul. Chmielkowskiego 31 tel. (061) 833 08 11 w. 420 fax (061) 833 08 11 w. 421	Oddział MALTA 61-131 Poznań ul. Wądołowa 3 tel. (061) 876 09 11 fax (061) 876 51 21	Oddział MOŚĆ 61-123 Poznań ul. Słodkowska 1 tel. (061) 877 31 11 fax (061) 877 23 29	Oddział STADION MIEJSKI 60-320 Poznań ul. Bułgarska 5 tel. (061) 833 08 91 fax (061) 833 24 44	Sport HOTEL 61-553 Poznań ul. Chmielkowskiego 31 tel. (061) 833 08 91 fax (061) 833 24 44	Ośrodek Przywodny Rataj 61-104 Poznań ul. Piastowska 106A tel. (061) 871 06 42 tel. fax (061) 877 23 78
--	--	---	---	---	--	--	---	---

- **Ad 3.** Zmiany w projekcie technicznym wynikające z Nadzoru Autorskiego wprowadzane są w uzgodnieniu z wykonawcą pod nadzorem inspektorów, przy akceptacji inwestora zastępczego tj Spółki Euro Poznań 2012 prowadzącego w imieniu Miasta realizację inwestycji. Autorem Całości Projektu jest Modern Construction Systems Sp z o.o. i posiada ona całkowite prawa autorskie do realizowanego zakresu robót.
 - **Ad 4.** Przy realizacji IV trybuny były przewidywane niskie kołowrotki jednakże projektując dalszą całościową rozbudowę stadionu projektant półtorej roku temu po konsultacjach z UEFA całkowicie zmienił projekt systemu dostępu do stadionu zamieniając niskie kołowrotki na bramo-furty zlokalizowane w świetle ogrodzenia stadionu. Ilość przewidywanych bramo-furt wynosi 124 szt przepustowość średnia jednej bramo-furty wynosi około 700 osób/godzinę co daje możliwość wpuszczania na stadion pełnej ilości widzów w ciągu 30 min. Jednocześnie informujemy że drogi ewakuacji z trybun stadionu nie prowadzą przez bramo-furty a przez bramy ewakuacyjne zlokalizowane również w ogrodzeniu stadionu, a całkowity czas ewakuacji wg standardu UEFA i Projektu wynosi 8 min.
 - **Ad 5.** Informacje związane z likwidacją całości ogrodzenia są sprzeczne z założeniami i ustaleniami dokonanymi z UEFA i dotyczącymi bezpieczeństwa na stadionie.
- POSiR informuje że inwestor nie zrezygnował z ogrodzenia obiektu w całości.

Dyrektor
mgr inż. Jacek Rajewski