

TS
08.09.21

BS/08.09.21

Dokument elektroniczny

URZĄD MIASTA POZNANIA	
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	
WYPIANY DNIA	WPIANY DNIA
4227933	08-09-2021
070921-2394	
1. dz. _____ zał. _____	

Dane nadawcy

Anna Ziarkowska
NetWorkS! Sp. z o.o.

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2021-09-07

Dane adresata

URZĄD MIASTA POZNANIA (61-841 POZNAŃ, WOJ.
WIELKOPOLSKIE)

INFORMACJA

art.152 POŚ_70518N!

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r ? Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.).

Załączniki:

1. 70518-sig.pdf - 70518N!_informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji
2. 70518_opłata.pdf - 70518N!_opłata skarbową
3. 70518_3818_2021_OS.doc-sig-sig.pdf - 70518N!_Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska
4. 2021.01.13 TMPL Anna Ziarkowska_BZ_3152_2015-sig.pdf - pełnomocnictwo AZ
5. pełnomocnictwo TMPL z 15.09.2015_ODPIS za nr Rep. A 326_2021 z dn. 18.01.2021.pdf - pełnomocnictwo PP

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:

2021-09-07T12:36:34.921+02:00

Podpis elektroniczny

podpis elektroniczny zweryfikowany
w dniu 08.09.21
wynik weryfikacji ważny/nieważny/
brak możliwości weryfikacji/
brak podpisu

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Anna Ziarkowska
Pełnomocnictwo numer: 158/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorkS! Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 163
80-868 Gdańsk
tel. 602208422

Prezydent Miasta Poznania

Plac Kolegiacki 17

61-841 Poznań

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **40518 (70518N!) PPO_POZNAN_STAROLECKAA2** zlokalizowanej w miejscowości POZNAŃ, UL. STAROŁĘCKA, DZ. NR 17/1. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	3713
2.	4995
3.	3713
4.	4995
5.	3713
6.	4995

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp. ³⁾ Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	16°55'15.1" 52°21'6.9"	900/ 900/ 1800/ 2100	13.5	3713	80	5/ 5/ 5/ 5
3.	16°55'15.1" 52°21'6.9"	800/ 2600	13.5	4995	80	3/ 3
4.	16°55'15" 52°21'6.9"	900/ 900/ 1800/ 2100	13.5	3713	180	4/ 4/ 4/ 4
6.	16°55'15" 52°21'6.9"	800/ 2600	13.5	4995	180	3/ 3
7.	16°55'15" 52°21'6.9"	900/ 900/ 1800/ 2100	13.5	3713	305	4/ 4/ 4/ 4
9.	16°55'15" 52°21'6.9"	800/ 2600	13.5	4995	305	4/ 4

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

Jednocześnie informuję, iż analizowane przedsięwzięcie nadal **nie kwalifikuje się** do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko biorąc pod uwagę, iż w osi głównych wiązek promieniowania anten sektorowych w odległościach podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm./ nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności.



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Ziarkowska

Date / Data:
2021-09-07
12:15

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 3818/2021/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 40518 (70518N!) PPO_POZNAN_STAROLECKAA2

Adres: POZNAŃ, STAROŁĘCKA, Powiat m. Poznań, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2021-08-12

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości POZNAŃ, STAROLECKA.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 40518 (70518N!) PPO_POZNAN_STAROLECKAA2 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Semrau Piotr
Pawlak Ariel

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się miasto. Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zlecniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/ 1800/ 2100/ 900	ATR4518R6v06 Huawei	1	80	5/ 5/ 5/ 5	13.5	3713
2	800/ 2600	ATR4518R13 Huawei	1	80	3/ 3	13.5	4995
3	2100/ 1800/ 900/ 900	ATR4518R6v06 Huawei	1	180	4/ 4/ 4/ 4	13.5	3713
4	2600/ 800	ATR4518R13 Huawei	1	180	3/ 3	13.5	4995
5	1800/ 900/ 900/ 2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	305	4/ 4/ 4/ 4	13.5	3713
6	800/ 2600	ATR4518R13 Huawei	1	305	4/ 4	13.5	4995

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zlecniodawcy, są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów oraz dokumentacji nie stwierdzono występowania innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego, które w zakresie badanych częstotliwości mogą bezpośrednio wpływać na wynik wartości mierzonej.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8)), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem epidemii, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data	Godzina	Warunki środowiskowe
------	---------	----------------------

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

[rrrr-mm-dd]	[hh:mm-hh:mm]	Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2021-08-12	17:00-18:10	21.9	22.2	40	39.8

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-17	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0128	S-17	Narda Safety Test Solution	Sonda EF9091	A-0056

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 kwietnia 2021 o numerze LWIMP/W/114/21 wydane przez Politechnikę Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 kwietnia 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-14	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 30 grudnia 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-01	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810238	1146.7-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP 80°, 1m od odrodzenia instalacji elektroinstalacyjnej	2	2,4	5.1	0.18	52°21'6,9" 16°55'15,2"
2	GKP 80°, 20m od odrodzenia instalacji elektroinstalacyjnej	2	2,2	4.6	0.17	52°21'7,0" 16°55'15,9"
3	GKP 80°, 40m od odrodzenia instalacji elektroinstalacyjnej	2	2	4.2	0.15	52°21'7,1" 16°55'16,5"
4	GKP 80°, 60m od odrodzenia instalacji elektroinstalacyjnej	2	2,1	4.4	0.16	52°21'7,2" 16°55'17,2"
5	GKP 180°, 1m od odrodzenia instalacji elektroinstalacyjnej	2	2,4	5.1	0.18	52°21'6,8" 16°55'15,0"
6	GKP 180°, 20m od odrodzenia instalacji elektroinstalacyjnej	2	2,3	4.9	0.17	52°21'6,3" 16°55'15,0"
7	GKP 180°, 40m od odrodzenia instalacji elektroinstalacyjnej	2	2,2	4.6	0.17	52°21'6,0" 16°55'15,0"
8	GKP 180°, 60m od odrodzenia instalacji elektroinstalacyjnej	2	2	4.2	0.15	52°21'5,5" 16°55'15,0"
9	GKP 305°, 1m od odrodzenia instalacji elektroinstalacyjnej	2	1,9	4	0.14	52°21'7,0" 16°55'14,8"
10	GKP 305°, 20m od odrodzenia instalacji elektroinstalacyjnej	2	2	4.2	0.15	52°21'7,3" 16°55'14,3"
11	GKP 305°, 40m od odrodzenia instalacji elektroinstalacyjnej	2	1,8	3.8	0.14	52°21'7,5" 16°55'13,7"
12	GKP 305°, 60m od odrodzenia instalacji elektroinstalacyjnej	2	1,8	3.8	0.14	52°21'7,8" 16°55'13,1"
13	PPP 125°, 25m od środka wieży	2	1,6	3.4	0.12	52°21'6,4" 16°55'16,1"
14	PPP 255°, 24m od środka wieży	2	1,3	2.7	0.1	52°21'6,7" 16°55'13,8"
15	PPP 15°, 22m od środka wieży	2	1,6	3.4	0.12	52°21'7,6" 16°55'15,4"
-	GKP 80°, 390m od środka wieży	0,3-2,0	<1,0*	2.1	0.08	52°21'09,3" 16°55'33,7"
-	GKP 80°, 60m od środka wieży	2	2,0	4.2	0.15	52°21'07,2" 16°55'17,1"
-	GKP 180°, 200m od środka wieży	0,3-2,0	<1,0*	2.1	0.08	52°21'0,4" 16°55'15,0"
-	GKP 180°, 100m od środka wieży	0,3-2,0	<1,0*	2.1	0.08	52°21'3,4" 16°55'15,0"
-	GKP 305°, 200m od środka wieży	0,3-2,0	<1,0*	2.1	0.08	52°21'10,8" 16°55'6,7"
-	GKP 305°, 60m od środka wieży	2	1,8	3.8	0.14	52°21'07,8" 16°55'13,2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP 80°, 1m od odrodzenia instalacji elektroinstalacyjnej	2	0.006	0.013	0.18	52°21'6,9" 16°55'15,2"
2	GKP 80°, 20m od odrodzenia instalacji elektroinstalacyjnej	2	0.006	0.012	0.17	52°21'7,0" 16°55'15,9"
3	GKP 80°, 40m od odrodzenia instalacji elektroinstalacyjnej	2	0.005	0.011	0.15	52°21'7,1" 16°55'16,5"
4	GKP 80°, 60m od odrodzenia instalacji elektroinstalacyjnej	2	0.006	0.012	0.16	52°21'7,2" 16°55'17,2"
5	GKP 180°, 1m od odrodzenia instalacji elektroinstalacyjnej	2	0.006	0.013	0.18	52°21'6,8" 16°55'15,0"
6	GKP 180°, 20m od odrodzenia instalacji elektroinstalacyjnej	2	0.006	0.013	0.18	52°21'6,3" 16°55'15,0"
7	GKP 180°, 40m od odrodzenia instalacji elektroinstalacyjnej	2	0.006	0.012	0.17	52°21'6,0" 16°55'15,0"
8	GKP 180°, 60m od odrodzenia instalacji elektroinstalacyjnej	2	0.005	0.011	0.15	52°21'5,5" 16°55'15,0"
9	GKP 305°, 1m od odrodzenia instalacji elektroinstalacyjnej	2	0.005	0.011	0.15	52°21'7,0" 16°55'14,8"
10	GKP 305°, 20m od odrodzenia instalacji elektroinstalacyjnej	2	0.005	0.011	0.15	52°21'7,3" 16°55'14,3"
11	GKP 305°, 40m od odrodzenia instalacji elektroinstalacyjnej	2	0.005	0.01	0.14	52°21'7,5" 16°55'13,7"
12	GKP 305°, 60m od odrodzenia instalacji elektroinstalacyjnej	2	0.005	0.01	0.14	52°21'7,8" 16°55'13,1"
13	PPP 125°, 25m od środka wieży	2	0.004	0.009	0.12	52°21'6,4" 16°55'16,1"
14	PPP 255°, 24m od środka wieży	2	0.003	0.007	0.1	52°21'6,7" 16°55'13,8"
15	PPP 15°, 22m od środka wieży	2	0.004	0.009	0.12	52°21'7,6" 16°55'15,4"
-	GKP 80°, 390m od środka wieży	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	52°21'09,3" 16°55'33,7"
-	GKP 80°, 60m od środka wieży	2	0.005	0.011	0.15	52°21'07,2" 16°55'17,1"
-	GKP 180°, 200m od środka wieży	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	52°21'0,4" 16°55'15,0"
-	GKP 180°, 100m od środka wieży	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	52°21'3,4" 16°55'15,0"
-	GKP 305°, 200m od środka wieży	0,3-2,0	<0.003*	0.006	0.08	52°21'10,8" 16°55'6,7"
-	GKP 305°, 60m od środka wieży	2	0.005	0.01	0.14	52°21'07,8" 16°55'13,2"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą obliczeniową w oparciu o pomiar punktu referencyjnego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 28% dla częstotliwości do 3 GHz

Dla przedmiotowych pomiarów zlecniodawca określił poprawkę pomiarową = 1.65.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę, umożliwiających uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zleceniodawcy oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 40518 (70518N!) PPO_POZNAN_STAROLECKAA2, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 17, z dnia 13 stycznia 2021r.).

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Ariel Piotr Pawlak

Date / Data:
2021-09-01
09:28

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:

Łukasz Kosznik

Date / Data:
2021-09-01
09:38

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.




Załącznik nr 1

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 70518 PPO_POZNAN_STAROLECKAA2


Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 2	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 70518 PPO_POZNAN_STAROLECKAA2 Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
SKALA 1:1500	Legenda:  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 70518 PPO_POZNAN_STAROLECKAA2
Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.