

Poznań 26.01.2010 r.

URZĄD MIASTA SOENANIA
Wydział Kultury i Sportu
61-655 Poznań, ul. Świerkowa 22a
tel. 878-40-43, 878-40-54 06

OS.I/6210-127/09

28041002 198

DECYZJA

Na podstawie art.122 ust. 1, pkt 2 i 3 i 5 ust 4; art. 123 ust.2; art.125; art.127 ust. 1,5,6,7 i 8; art. 128 ust. 1 pkt 6; art.131 ust. 1 i 2; art. 140 ust.1, w związku z art. 9 ust 2, pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zmianami); oraz art.104, art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami)

ORZĘKAM

- I. **Udzielić:** **Zarządowi Dróg Miejskich w Poznaniu**
 ul. Wilczak 16
 61-623 Poznań

pozwolenia wodnoprawnego na regulację cieku Rów Dworski, przebudowę rowu S-D, przebudowę urządzeń wodnych - przepustów, likwidację urządzenia wodnego (części rurociągu S-D) oraz długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej poprzez budowę drenażu opaskowego.

- II. **Ustalić** następujący zakres korzystania z wód:

1. Regulacja cieku Rów Dworski w ulicy Sławie od km 4+430 do km 5+245 w celu uzyskania następujących parametrów technicznych koryta cieku:
 - a) szerokość dna - 0,8m;
 - b) nachylenie skarp - 1:1,25;
 - c) spadki dna - 0,8 – 1,0 ‰ (4,5‰ na końcowym odcinku)
 - d) umocnienie dna - płyty ażurowe 60x40x10cm na całej długości odcinka
 - e) umocnienie skarp - płyty ażurowe 60x40x10cm pasem szerokości 80 cm z mocowaniem kołkami Ø 4-5 cm o dług. 40 cm na całej długości odcinka
 - f) powyżej płyt ażurowych, darniowanie skarp darnią z rolki pasem 50-60 cm

2. Przebudowa urządzeń wodnych – przepustów na cieku Rów Dworski

Podstawowe parametry techniczne projektowanych przepustów na cieku Rów Dworski przedstawiają się następująco:

Bud. nr	Typ bud.	Światło [m]	PARAMETR						Lokaliz.
			Długość L[m]	Wlot (rzd.)			Wylot (rzd.)		
				A	B	D	C	E	
1	przep. bet.	0,8	7,00	83,07	82,72	81,22	82,68	81,18	km 4+455
2	przep.z przelewe m	0,8	9,00	82,98	82,94	81,44	82,90	81,40	km 4+585
3	przep.bet.	0,8	6,00	82,89	82,99	81,49	82,96	81,46	km 4+635
4	przep.bet.	0,8	11,00	83,19	83,03	81,53	82,83	81,50	km 4+680
5	przep.bet	0,8	8,00	83,47	83,09	81,59	83,05	81,55	km 4+736
6	przep.bet	0,8	7,00	83,45	83,12	81,62	83,10	81,60	km 4+772
7	przep.bet	0,8	7,00	83,50	83,15	81,65	83,12	81,62	km 4+802
8	przep.z przelewe m	0,8	12,00	83,42	83,18	81,68	83,15	81,65	km 4+830
9	przep.bet	0,8	10,00	83,47	83,22	81,72	83,19	81,69	km 4+868
10	przep.bet	0,8	7,00	83,56	83,27	81,77	83,23	81,73	km 4+916
11	przep.bet	0,8	11,00	83,60	83,29	81,79	83,27	81,77	km 4+935
12	przep.bet	0,8	13,00	83,85	83,31	81,81	83,29	81,79	km 4+960
13	przep.bet	0,8	17,00	83,96	83,35	81,85	83,32	81,82	km 4+997
14	przep.z przelewe m	0,6	8,00	83,74	83,51	82,01	83,48	81,98	km 5+064
15	przep.bet	0,6	8,00	83,58	83,55	82,05	83,52	82,02	km 5+105
16	przep.bet	0,6	9,00	83,58	83,57	82,07	83,55	82,05	km 5+137
17	przep.bet	0,8	16,00	83,77	83,71	82,21	82,66	81,16	km 5+180

- umocnienia dna i skarp cieku przed wlotem i wylotem przepustu – płyty ażurowe o wymiarach 60x40x10 cm, ułożone na geowłókninie i uzupełnione brukiem kamiennym na zaprawie cementowej na odcinkach o długości min. 5,0m, części otworów w płytach do wys. min 0,4-0,5m od dna należy zabetonować;
- poszczególne przepusty zaprojektowane pod ulicami i zjazdami należy wykonać zgodnie z uzgodnieniami i zaleceniami oraz pod nadzorem Wydziału UI-ZDM w Poznaniu;
- na projektowanych przepustach należy wykonać nowe bariery ochronne - nad przyczółkami wlotu i wylotu przepustu – typowe drogowe bariery ochronne ze stali ocynkowanej na długości 6,0 m (typu SP) o wysokości 70 - 80cm

- Przebudowa** urządzenia wodnego rowu S-D polegająca na umocnieniu dna i skarp odkrytego odcinka rowu, rozbiórce istniejącego rurociągu Ø400 mm na długości 310 mb, zasypaniu starego koryta rowu na długości 220 mb oraz wykonania nowego rurociągu grawitacyjnego wraz z drenażem opaskowym:

- lokalizacja – rów S-D od km 0+000 do km 0+593, rejon ul. Spławie w Poznaniu;
- całkowita długość projektowanego rowu do przebudowy – 593 m, w tym:

- odcinek nr 1 zaprojektowany jako rurociąg grawitacyjny o długości 86,50 m:

- lokalizacja rów S-D w km 0+004 do km 0+090

- średnica rurociągu – 1000 mm;
- spadek – 0,70 ‰
- długość $l = 86,50\text{m}$
- spadek : $i = 0,70$
- rzędna wlotu 79,86 m npm
- rzędna wylotu 79,80 m npm
- obustronny drenaż opaskowy $\varnothing 145$ mm; długość 175,5m , głębokość ułożenia drenażu od 0,9- do 1,10m;
- wyprowadzenie drenażu opaskowego (wyloty) na studniach $\varnothing 200$ cm

b) odcinek odkryty rowu o długości 160 mb:

- szerokość dna - 0,8 m
- nachylenie skarp - min. 1:1
- projektowane spadki dna - 1,19‰
- umocnienie dna : obustronnie kieszka faszynowa $\varnothing 20$ cm, powyżej darniowanie darnią z rolki pasem 100cm
- wykonanie narzutu kamiennego w siatce stalowej na dnie i na skarpie pasem szerokości 150 cm na długości 10 m przy wlocie i wylocie do projektowanego rurociągu.

c) odcinek nr 2 zaprojektowany jako rurociąg grawitacyjny o długości 342,5 m

- lokalizacja rów S-D w km 0+250 do km 0+593
- średnica rurociągu – 1000 mm;
- spadek - 2,92‰
- rzędna wlotu 81,05 m npm.
- rzędna wylotu 80,05 m npm.
- obustronny drenaż opaskowy $\varnothing 145$ mm; długość 680,5mb, głębokość ułożenia drenażu 0,9-1,10m ,
- wszelkie zbieracze oraz rurociągi drenarskie odkryte w trakcie wykonywania robót ziemnych w ramach przedmiotowej inwestycji należy włączyć do rurociągów $\varnothing 145\text{mm}$ drenażu opaskowemu lub bezpośrednio do rurociągu PEHD $\varnothing 1000$ mm

d) likwidacja urządzenia wodnego – rurociągu betonowego $\varnothing 400$ mm o dł. 310 m stanowiącego część rowu S-D.

e) zasypanie starego koryta rowu S-D na długości 220 mb.

4. Długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej poprzez:

- a) budowę obustronnego drenażu opaskowego $\varnothing 145$ mm wzdłuż odcinka rurociągu PEHD $\varnothing 1000$ o łącznej długości 856,0 mb.
- b) obniżenie oraz ustabilizowanie zwierciadła wody gruntowej na rzędnych od 80,73 m npm. (w km 0+000 rowu – przy ujściu rowu do Spławki) do 81,90 m npm. (w km 0+595 rowu, w rejonie ulicy Spławie).
- c) odcinki rurociągów drenarskich o długościach od 12,0m do 55,0m włączyć do projektowanych studni betonowych $\varnothing 200$ cm na rurociągu grawitacyjnym.
- d) do rurociągów opaskowych należy również włączyć istniejące zbieracze z sieci drenarskiej odprowadzane przed wykonaniem inwestycji do Rowu S-D.

III. **Zobowiązać** użytkownika do:

1. prowadzenia i wykonywania robót zgodnie z dokumentacją techniczną, niniejszą decyzją oraz przestrzeganiem zasad BHP;
2. doprowadzenia terenu przyległego do budowy do stanu pierwotnego nie naruszając przepływu w cieku;
3. spełnienia wymogów podanych w uzgodnieniach branżowych dotyczących dokumentacji technicznej i wykonawstwa robót,

4. pokrycia odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystąpienia szkód związanych z wykonaniem urządzeń wodnych oraz wyznaczenia imiennie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robót.

V. Zastrzec, że:

1. w przypadku naruszenia interesów osób trzecich organ wydający pozwolenie wodnoprawne może nałożyć na zakład obowiązek wykonania ekspertyzy, wykonania i utrzymania urządzeń zapobiegających szkodom, naprawienia szkody, a na żądanie poszkodowanego ustalić wysokość odszkodowania;
2. zakres obowiązków ustalony w niniejszej decyzji może ulec rozszerzeniu w terminie późniejszym;
3. pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń;

- VI. Ustalić termin ważności pozwolenia wodnoprawnego na regulację cieku do dnia 26.01.2012. oraz długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej do dnia 26.01.2030. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych (oraz ich przebudowę, rozbudowę i likwidację) wygasa jeśli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

U Z A S A D N I E

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań wystąpił do tut. Wydziału z wnioskiem z dnia 20.10.2009r. o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę części Rowu Dworskiego oraz rowu S-D wraz z przebudową istniejących przepustów i długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej.

Za podstawę wydania nin. pozwolenia wodnoprawnego przyjęto operat wodnoprawny opracowany przez mgr inż. Krzysztofa Paszczaka i mgr inż. Marcina Pawłowskiego z Biura Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „Biprowodmel” Sp. z o.o. w Poznaniu.

Organ administracji publicznej pismem z dnia 18.11.2009 r. powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie. Ponadto informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego zamieszczono na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pismem znak ZGP-532/746/3223/09/PP z dnia 07.12.2009 r. nie wniósł zastrzeżeń w przedmiotowej sprawie.

Wobec braku uwag i wniosków oraz z uwagi na fakt, że niniejsza decyzja w całości uwzględnia żądania wnioskodawcy, orzeczono jak w podstawie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem tut. Wydziału, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

I/DK

Otrzymują:

1. ZDM
ul. Wilczak 16

z up. PREZYDENTA MIASTA

Danuta Mruk-Kuczyńska
Kierownik Oddziału Gospodarki Wodnej

- 61-623 Poznań
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Grunwaldzka 21
60-783 Poznań
 3. Budny Stanisław
Ul. Spławie 30 B
61-312 Poznań
 4. Budna Jadwiga
Ul Spławie 30 B
61-312 Poznań
 5. Drzewiecki Jan
Ul. Spławie 30
61-312 Poznań
 6. Karczyk Władysław
Ul. Spławie 61 m. 1
61-312 Poznań
 7. Karczyk Halina
Ul. Spławie 61 m. 1
61-312 Poznań
 8. Naglewicz Wiesław
Ul. Spławie 32
61-312 Poznań
 9. Duliniec Klaudiusz
Ul. Ogrodowa 34 B m. 5
65-461 Zielona Góra
 10. Duliniec Katarzyna
Ul. Chmielna 32 m. 28
65-261 Zielona Góra
 11. Wydział Gospodarki Nieruchomościami UMP
Nieruchomości Skarbu Państwa
Ul Gronowa 20,
61-655 Poznań
 12. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego,
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
ul. Piekary 17;
61-823 Poznań
- 13,14 aa.

