

Poznań, dnia 03.06.2009r.

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Or.II/0057 – 2- 84/09

030609 - 1010

URZĄD MIASTA POZNANIA BIURO RADY MIASTA SEKRETARIAT		
WPLYNĘŁO DNIA	03. CZE. 2009	WPLYNĘŁO DNIA
l. dz. znl.		
znak spr.		

Szanowny Pan

Michał Grześ

Radny Rady Miasta Poznania


Odpowiadając na zgłoszone podczas sesji Rady Miasta w dniu 12 maja 2009r. zapytanie Pana Radnego w sprawie awarii sieci kanalizacyjnej w ul. Krańcowej, uprzejmie wyjaśniam:

Z informacji przekazanych przez spółkę Aquanet S.A. wynika, że w dniu 24.04.2009r. otrzymano zgłoszenie o zarwaniu się nawierzchni drogowej w ul. Krańcowej. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono, że przyczyną awarii jest nieszczelność na odejściu „ślepego” przyłącza sanitarnego. Zdarzenie to nie wpływało jednak na ciągłość w odbiorze ścieków z przyległej zlewni. Zabezpieczenia miejsca awarii pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego dokonał Zakład Robót Drogowych Gospodarstwo Pomocnicze Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, na podstawie obowiązującej umowy ze spółką Aquanet S.A. Miejsce obniżenia nawierzchni znajdujące się w pasie jezdnym w kierunku ulicy Warszawskiej zostało wyłączone z ruchu w dniu 24.04.2009r., co spowodowało utrudnienia na tym odcinku jezdni, ale zapewniło bezpieczne poruszanie się użytkownikom drogi. Z uwagi na fakt, iż ulica Krańcowa na tym odcinku jest szlakiem komunikacyjnym do ZOO, zrezygnowano z jej naprawy metodą wykopu otwartego. Ze względu na głębokość wykopu (ok. 4,0 m), występowanie wód gruntowych na poziomie posadowienia kanału oraz zachowanie bezpiecznych odległości ściany wykopu od linii udostępnienia ruchu (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401), konieczne byłoby całkowite zamknięcie drogi na tym odcinku. Z tego względu podjęto decyzję o usunięciu awarii metodą bezwykopową za pomocą tzw. „pakera”, która pozwoliła ograniczyć rozmiar robót ziemnych i nie zamykać całkowicie ruchu w miejscu


awarii. Prace z zastosowaniem technologii bezwykopowych wykonywane są przez specjalistyczne firmy, a czas oczekiwania na wykonanie usługi wynosi około 2 tygodni. W dniu 06.05.2009r. przeprowadzono doszczelnienie kanału metodą bezwykopową, a następnie po stwardnieniu powłoki „pakera” w dniu 07.05.2009 r. Aquanet S.A. przystąpiła do zagęszczenia gruntu w miejscu zarwania asfaltu. Po uzyskaniu pozytywnych wyników badania zagęszczenia gruntu zlecono odtworzenie nawierzchni drogowej Zakładowi Robót Drogowych, który prace wykonał te prace w dniu 08.05.2009 r. i przywrócił tym samym ruch na przedmiotowym odcinku drogi.

Z ekonomicznego punktu widzenia oraz przy założeniu minimalnych utrudnień komunikacyjnych usunięcie awarii w ul. Krańcowej, przy zastosowaniu technologii bezwykopowej było optymalnym rozwiązaniem. Z uwagi na ograniczoną liczbę firm specjalistycznych zajmujących się bezwykopową renowacją kanalizacji, czas oczekiwania na wykonanie wzmocnienia włączenia przyłącza do kanału wyniósł 12 dni kalendarzowych.

Z poważaniem


Ryszard Grobelny

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA


Mirosław Kruszynski

DYREKTOR WYDZIAŁU

Anna Krzywicki-Baszczyk

STARSZY SPECJALISTA

28.05.09 Antczak
Marlena Antczak